

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie elewacji budynku i ogrodzenia - Prokuratura Rejonowa w Muszynie - Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu

ADRES INWESTYCJI : 33-370 Muszyna, ul. Piłsudskiego 25

INWESTOR : Prokuratura Rejonowa w Muszynie - Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Guśtak (Budowlana)

DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2018

Data zatwierdzenia

Malowanie elewacji budynku i ogrodzenia - Prokuratura Rejonowa w Muszynie
- Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu

Zakres robót:

Malowanie elewacji budynku farbą silikatową

Malowanie ogrodzenia

Podstawa wyceny: KNR 2-02, KNR 0-23, KNR AT-31, KNR 4-01, KNR 9-27, NNRNKB 202

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, demontażowe i przygotowawcze			
1	KNR 2-02 d.1 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m <elewacja frontowa> 15.50*7.05 <elewacja południowa> (5.60+0.45+1.85+0.45+2.40+0.70+18.40+2.50+9.10)*5.50 <elewacja wschodnia> (6.10+1.90+5.25)*5.50 <elewacja północna> (3.40+1.00+6.40+1.50+18.90)*5.50 <elewacja wschodnia krótka> 4.45*8.10	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 109.275 227.975 72.875 171.600 36.045	
				RAZEM	617.770
2	KNR 2-02 d.1 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m - dzierżawa rusztowań na okres wykonywania robót z użyciem współczynnika wykorzystania rusztowania 0,84 - zespół 4 osoby. pozycje 1-650/0,84/4 194	m ² m ²	 194.000	
				RAZEM	194.000
3	NNRNKB d.1 202 1622a-01	Ośłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 617.770	m ² m ²	 617.770	
				RAZEM	617.770
4	KNR 13-23 d.1 1001-11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią <okna> (2.80*2.50)+(2.40*3.15*2) <okna> 1.50*4.50*2+1.50*1.50*16 <okno> 1.00*1.00*32+0.60*1.00*12 <luksfery> 0.80*2.10*4+0.80*6.00*1 <drzwi> 2.40*3.10*1	m ² m ² m ² m ² m ²	 22.120 49.500 39.200 11.520 7.440	
				RAZEM	129.780
5	KNR 4-01 d.1 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 2.00*2.50	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 4-01 d.1 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 8.00*2+6.50*7	m m	 61.500	
				RAZEM	61.500
7	KNR 4-01 d.1 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 16.20*2+8.90	m m	 41.300	
				RAZEM	41.300
8	KNR 4-01 d.1 0524-05 analogia	Sprawdzenie rynien i regulacja spadków rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 41.300	m m	 41.300	
				RAZEM	41.300
3	45442110-1	ELEWACJA - Roboty malarskie			
9	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy cynkowej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- parapety zewnętrzne /na frag./ 4.60	m ² m ²	 4.600	
				RAZEM	4.600
10	NNRNKB d.3 202 0547-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż rynien 41.300	m m	 41.300	
				RAZEM	41.300
11	KNR 4-01 d.3 0527-07 analogia	Montaż rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm 8.00*2 6.50*7	m m m	 16.000 45.500	
				RAZEM	61.500
12	KNR 4-01 d.3 0322-02 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnych w okapie 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 4-01 d.3 0414-01 analogia	Wymiana deskowania podbitki /okap/ z desek o grubości 19 mm na styk - przyjęto 5 % 0.60*(16.20+8.90+16.20)*0.05	m ² m ²	 1.239	
				RAZEM	1.239

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 2- d.3 02 20203- 03 analogia	Malowanie podbitki dachowej 0.60*(16.20+8.90+16.20)	m ² m ²	 24.780	
				RAZEM	24.780
15	KNR 5-09 d.3 0707-01 analogia	Montaż uchwytów flagowych na ścianie 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 0-23 d.3 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 670.838	m ² m ²	 670.838	
				RAZEM	670.838
17	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie środkiem gruntującym 670.838	m ² m ²	 670.838	
				RAZEM	670.838
18	KNR 4-01 d.3 1212-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - obróbki bl. przy okapie /bud. wysoki gł./ 0.35*(16.20+8.85+16.20)	m ² m ²	 14.438	
				RAZEM	14.438
19	KNR AT-31 d.3 0601-01 analogia	Malowanie elewacji farbą silikatową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna-ce <elewacja frontowa> 15.50*7.05+15.50*1.20+ 10.90*2.70+ (1.15+0.70+1.30*0.70)*2*3.15 <elewacja południowa> (5.60+0.45+1.85+0.45+2.40+0.70+18.40+2.50+9.10)*5.50 <elewacja wschodnia> (6.10+1.90+5.25)*5.50 <elewacja północna> (3.40+1.00+6.40+1.50+18.90)*5.50 <elewacja wschodnia krótka> 4.45*8.10+11.75*2.20 <minus pow. okien i drzwi> - (22.120+(1.80*2.40*2)+2.40*3.10)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 174.693 227.975 72.875 171.600 61.895 -38.200	
				RAZEM	670.838
20	KNR 4-01 d.3 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych <balustrady zewn.> 1.40*3	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
21	KNR 4-01 d.3 1212-04 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną drabinki metalowej <drabinka na dach bud. główny> 1.30	m ² m ²	 1.300	
				RAZEM	1.300
22	d.3 wycena indywidualna	Opłata za zajęcie chodnika + opracowanie dokumentacji /zmiana organizacji ruchu/ 3000	całość całość	 3000.000	
				RAZEM	3000.000
23	d.3 wycena indywidualna	Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki 2000	całość całość	 2000.000	
				RAZEM	2000.000
5	45442121-1	OGRODZENIE - malowanie			
24	KNR 9-27 d.5 0101-04 analogia	Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie porowate <od podwórka - niższe > 1.40*24.30 <od podwórka - wyższe > 2.10*7.40 <od podwórka - wysokie > 2.20*2.25	m ² m ² m ² m ²	 34.020 15.540 4.950	
				RAZEM	54.510
25	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 54.510	m ² m ²	 54.510	
				RAZEM	54.510
26	KNR-W 2- d.5 02 1519-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową <od podwórka - niższe > 1.40*24.30 <od podwórka - wyższe > 2.10*7.40 <od podwórka - wysokie > 2.20*2.25	m ² m ² m ² m ²	 34.020 15.540 4.950	
				RAZEM	54.510

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 8	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, demontażowe i przygotowawcze	0.00				0.00%
3	9 - 23	ELEWACJA - Roboty malarskie	0.00				0.00%
5	24 - 26	OGRODZENIE - malowanie	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł