

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont Budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu -  
Etap II - montaż przegrody i drzwi EI30, remont holu  
i pom. 0/10 na parterze oraz sanitariatów na I piętrze

ADRES INWESTYCJI : 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56a

INWESTOR : Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu

ADRES INWESTORA : 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56a

BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Guśtak

DATA OPRACOWANIA : Maj 2012 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0 zł

**Słownie: zero zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Maj 2012 r.

Data zatwierdzenia

Kosztorys inwestorski na Rremont Budyńku Prokuratury Okręgowej przy ul. Jagiellońskieĳ 56a w Nowym Sączu - ETAP II

Zakres robót:

1. Montaż przegrody szklanej EI30 na parterze.
2. Montaż drzwi EI30 - parter
3. Remont holu na parterze - od wejścia do przegrody EI30
4. Remont pomieszczenia 0/10 /parter/
5. Remont sanitariatów na I piętrze

Podstawa wyceny: KNR 2-02, KNR 4-01, KNR 4-03, NNRNKB 202

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Bud. Prokuratury ETAP I w N. Sącu</b>					
1	45421000-4	<b>MONTAŻ PRZEGRODY SZKLANEJ I DRZWI EI30 - parter</b>			
d.1	KNR-W 2-02 1040-05 analogia	Ścianka - przegroda z przeszkleniem przezroczystym EI 30  3.72*3.15 <minus drzwi> -(1.40*2.10)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11.718 -2.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.778</b>
2	KNR 0-19 d.1 1023-12 analogia	Montaż drzwi z przeszkleniem przezroczystym EI 30  <pom. 0/2> 1.40*2.10*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.880</b>
2	45453000-7	<b>REMONT HOLU - parter - wejście główne</b>			
d.2	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod przewody elektryczne 8.0	m  m	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
d.2	KNR 4-01 0354-11 analogia	Demontaż listw odbojowych Krotność = 0.6  5.00+3.00+0.87+3.00	m  m	  11.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.870</b>
d.2	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 8.0	m  m	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
d.2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 8.00*0.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
d.2	KNR 2-02 2011-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm <pom. 0/1,0/2> 4.00*8.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
d.2	KNR-W 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowa 50-01 - obudowa rur w pionie  <pom. 0/1,0/2> 0.35*3.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.103	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.103</b>
d.2	KNR 2-02 1218-05	Błat nad grzejnikiem z czarnego granitu - dostosować do istn. grzejników o szer. 20 cm <pom1/1, 2/1> 1.50+1.30	m  m	  2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
d.2	KNR-W 2-02 0839-06 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramiczne półpoler o wymiarach 30x60 cm na zaprawie cementowej - cienka spoina 2 mm  <pom. 0/1,0/2> (4.00+2.20+0.87+3.00)*1.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.077	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.077</b>
d.2	KNR-W 2-02 1122-06 + kal. własna	Listwa odbojowa z drewna dębowego o wys. 20 cm wg opisu wystroju wnętrz.  <pom. 0/1,0/2> (4.00+2.20+0.87+3.00)*1	m  m	  10.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.070</b>
d.2	NNRNKB 202 0421-02 analogia	Obicie listwami drewnianymi 2x8 - opaska drzwi  (2.10+1.30+2.10)*2	m  m	  11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
d.2	KNP 02 1110-02.03 analogia	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>  <pom. 0/1> 2.50*3.50 <pom.0/2> 23.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  8.750 23.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.050</b>
d.2	KNR AT-23 0101-08 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie - impregnacja środkiem do kamienia  32.050	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.050</b>
d.2	KNP 02 1110-01.07 analogia	Ręczne pastowanie posadzki kamiennej  <pom. 0/1> 2.50*3.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.750	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<pom.0/2> 23.30	m <sup>2</sup>	23.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.050</b>
16	KNR 4-01 d.2 1205-01 analogia	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
		ŚCIANY <pom. 0/1,0/2> (4.00+3.00+5.00)*3.0	m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
17	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		<pom. 0/1,0/2> (4.00+3.00+5.00)*1.80	m <sup>2</sup>	21.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.600</b>
18	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufitu	m <sup>2</sup>		
		<sufity>4.00*7.45	m <sup>2</sup>	29.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.800</b>
19	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		<ściany> 36.000	m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
20	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		<sufit- korytarze> 2.00*2.50	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
21	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		<ściany>	m <sup>2</sup>	36.000	
		<pom. 0/1,0/2> 36.00	m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
22	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylowa zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wewnątrz - sufitów	m <sup>2</sup>		
		<sufitów> 29.800	m <sup>2</sup>	29.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.800</b>
23	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbą natryskową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wewnątrz - ścian	m <sup>2</sup>		
		<ściany>36.00	m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
24	KNR 4-03 d.2 0507-05 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
25	KNR 4-03 d.2 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>3</b>	<b>45453000-7</b>	<b>REMONT POMIESZCZENIA NR 0/10 - parter</b>			
26	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		<pom.0/10> 1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR 4-01 d.3 0329-03 analogia	Przesunięcie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>		
		(0.70*2.10*0.15)*1	m <sup>3</sup>	0.221	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.221</b>
28	KNR 4-01 d.3 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		2	gniazd.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
29	KNNR 2 d.3 1103-01 analogia	Montaż skrzydła drewnianego wraz z wyposażeniem - wewnętrznych w kolorze "DĄB 2"- zamek na klucz z wkładką patentową, klamka ze stali nierdzewnej z szyl-dem, numer na drzwi w kolorze klamki, kpl. - wg opisu proj. bud.	m <sup>2</sup>		
		<parter "90"> 0.90*2.05*1	m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
30	KNR 4-01 d.3 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - kształtownik 2xT140mm	m		
		1.20*1	m	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
31	KNR 4-01 d.3 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		1.20*2	m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 4-01 d.3 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową (0.20+0.15*0.20)*1.20*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.276	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.276</b>
33	KNR 4-01 d.3 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0.275	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.275	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.275</b>
34	KNR 2-02 d.3 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg. 0.275	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.275	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.275</b>
35	KNR 4-01 d.3 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - przesunięcie istniejących drzwi w pom. 0/10 <pom.0/10-1,00*2,10> 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNNR 7 d.3 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 1.00*1	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	KNR 4-01 d.3 0106-04	Wyniesienie z budynku gruzu 0.221	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.221	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.221</b>
38	KNR 4-01 d.3 0108-17	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/ 0.221	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.221	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.221</b>
39	KNR 2-02 d.3 0129-01 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych PCV nakładane na istniejące w kolorza jasny dąb o wym. 55 x 2.10 <parapet PCV> 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KNR 4-01 d.3 0108-20	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4 0.221	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.221	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.221</b>
41	KNR-W 4-01 d.3 0818-05 analogia	Zerwanie wykładziny dywanowej <pom. 0/10> 24.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.800</b>
42	KNR-W 2-02 d.3 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - klejone do podkładu - PVC z wywnięciem na ściany wg opisu w proj. bud. <pom. 0/10> 24.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.800</b>
43	KNR 4-01 d.3 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  SUFITY 24.80 ŚCIANY <parter>(4.36*5.69)*2*3.00 <minus otwory> -(0.90*2.05*1)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.800 148.850 -1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.805</b>
44	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 171	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	171.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.000</b>
45	NNRNKB 202 d.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - sufitu <sufity> 24.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.800</b>
46	NNRNKB 202 d.3 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe <ściany> 148.850-1.845	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	147.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.005</b>
47	KNR 2-02 d.3 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 147.005	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	147.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.005</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku <ściany> 147.005	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				147.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.005</b>
49	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
50	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylowa zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - sufitów <sufitów> 24.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				24.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.800</b>
51	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbą natryskową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - ścian <ściany> 147.005	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				147.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.005</b>
52	KNR 2-02 d.3 1505-02	Malowanie farbami farbą natryskową powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie 147.005	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				147.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.005</b>
53	KNR 4-03 d.3 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
54	KNR 4-03 d.3 0507-05 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A 3	szt. szt.		
				3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>4</b>	<b>45332000-3</b>	<b>SANITARIATY - I piętro</b>			
55	KNR 4-01 d.4 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek <1/27,1/28,1/28a> (1.80+2.34+0.85+2.34+1.50+1.20+1.60+0.90+0.85+2.34+ 1.65+2.34+1.20+1.60+0.90+2.85)*2*1.65 <minus drzwi> -(0.90*2.00*3) <1/22,1/22a,1/23> (1.76+2.50+1.00+1.30+1.20+1.00+1.70+2.88+0.90+1.20+ 1.76+2.93)*2*1.65 <minus drzwi> -(0.90*2.00*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				86.658	
				-5.400	
				66.429	
				-3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.087</b>
56	KNR 4-04 d.4 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych <1,27,1/28,1/28a> (2.77*4.42)+(2.85*4.42)+(0.70*2) <1/22,1/22a,1/23> (2.50*2.88)+(1.70*2.88)+(1.76*2.93)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				26.240	
				17.253	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.493</b>
57	KNR 4-01 d.4 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 <sanitariaty lp>7+4	szt. szt.		
				11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
58	KNR 4-01 d.4 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <pom.1/27,1/28,1/28a> (2.20+2.00+2.20)*3.00 <pom.1/22,1/22a,1/23> (1.20+1.30+1.30+1.10)*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				19.200	
				14.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.900</b>
59	KNR 4-01 d.4 0329-03 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych <lp> (0.20*2.10*0.15)*4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.252	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.252</b>
60	KNR 4-01 d.4 0329-03 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych <sanitariaty - lp.> (0.15*2.10*0.15)*3+(1.10*2.10*0.30)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.835	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.835</b>
61	KNR 4-01 d.4 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych 2*2 2*1	gniazd. gniazd. gniazd.		
				4.000	
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
62	KNR 4-01 d.4 0106-04	Wyniesienie z budynku gruzu (144.086*0.015)+(43.493*0.02)+(33.90*0.15)+0.252+0.835+0.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				9.803	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.803</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
63	KNR 4-01 d.4 0108-17	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/ 9.803	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.803	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.803</b>
64	KNR 4-01 d.4 0108-20	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4 9.803	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.803	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.803</b>
65	KNR 4-01 d.4 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - kształtownik 2xT140mm 1.20*2+1.20*2*3	m m	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
66	KNR 4-01 d.4 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0.50*1.20*2+0.70*1.20*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.720</b>
67	KNR 4-01 d.4 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek 1.20*2+1.20*2*3	m m	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
68	KNR 4-01 d.4 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową (0.50*1.20*2)+(0.70*1.20*3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.720</b>
69	KNR 2-02 d.4 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg. 0.15*1.20*2+0.30*1.20*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>
70	NNRNKB 202 d.4 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.20*7	m m	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
71	NNRNKB 202 d.4 2024-01	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 50 (2.08*3.00)*2 (1.76+1.35+1.12+2.88)*3.00 <minus otwory drzw.> -(0.80*2.00*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.480 21.330 -3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.610</b>
72	KNNR 2 d.4 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - wewn. < 90>2+3 < 80>5+2	szt szt szt	5.000 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
73	KNNR 2 d.4 1101-04 analogia	Montaż skrzydła drewnianego wraz z wyposażeniem - wewnętrznych np. PORTA CLASIC lub równoważne w kolorze "DĄB 2"- zamek na klucz z wkładką patentową, klamka ze stali nierdzewnej z szyldem, numer na drzwi w kolorze klamki, znawiewemw dolnej części skrzydła o pow. 0,022 m2 - kpl. <"90"> 0.90*2.05*5 <"80"> 0.80*2.05*7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.225 11.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.705</b>
74	KNR 2-02 d.4 0129-01 analogia	Obsadzenie parapetów o dł. 120 cm <parapet > 4	szt szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
75	NNRNKB 202 d.4 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ścian <1/27,1/28,1/28a> (0.85+2.34+1.80+2.34+1.52+2.08+1.13+2.08+2.85+2.34+1.55+2.08+1.06+2.08)*2*2.50 <minus drzwi>- (0.80*2.00)*12 <1/22,1/22a,1/23> (1.76+2.50+1.00+1.30+1.20+1.00+1.70+2.88+1.76+1.76+1.76+1.00)*2*2.50 <minus drzwi>- (0.80*2.00)*7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	130.500 -19.200 98.100 -11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.200</b>
76	KNR 4-01 d.4 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - powierz. nad starymi płytkami <1p> 198.200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	198.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.200</b>
77	NNRNKB 202 d.4 2027-03 analogia	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 - obudowa rur kanalizacyjnych, pionów i wentylacji 0.40*3.00*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
78	KNR 0-23 d.4 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ścian	m <sup>2</sup>		
		<1p> 198.200	m <sup>2</sup>	198.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.200</b>
79	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome	m <sup>2</sup>		
		<1,27,1/28,1/28a> (2.77*4.42)+(2.85*4.42)+(0.70*2)	m <sup>2</sup>	26.240	
		<1/22,1/22a,1/23> (2.50*2.88)+(1.70*2.88)+(1.76*2.93)	m <sup>2</sup>	17.253	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.493</b>
80	NNRNKB 202 d.4 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
		<1,27,1/28,1/28a> (2.77*4.42)+(2.85*4.42)+(0.70*2)	m <sup>2</sup>	26.240	
		<1/22,1/22a,1/23> (2.50*2.88)+(1.70*2.88)+(1.76*2.93)	m <sup>2</sup>	17.253	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.493</b>
81	NNRNKB 202 d.4 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 10			
		43.493	m <sup>2</sup>	43.493	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.493</b>
82	KNR 2-02 d.4 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		<1,27,1/28,1/28a> (2.77*4.42)+(2.85*4.42)+(0.70*2)	m <sup>2</sup>	26.240	
		<1/22,1/22a,1/23> (2.50*2.88)+(1.70*2.88)+(1.76*2.93)	m <sup>2</sup>	17.253	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.493</b>
83	KNR 2-02 d.4 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		43.493	m <sup>2</sup>	43.493	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.493</b>
84	KNR 2-02 d.4 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		<1/22,1/22a,1/23,1,27,1/28,1/28a> 198.200	m <sup>2</sup>	198.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.200</b>
85	KNR 2-02 d.4 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi	m <sup>2</sup>		
		<1p> 198.200	m <sup>2</sup>	198.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.200</b>
86	KNR 0-14 d.4 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>		
		43.493	m <sup>2</sup>	43.493	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.493</b>
87	NNRNKB 202 d.4 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome -sufity	m <sup>2</sup>		
		43.493	m <sup>2</sup>	43.493	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.493</b>
88	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylowa zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wewnątrz - sufitów	m <sup>2</sup>		
		<sufitów>43.493	m <sup>2</sup>	43.493	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.493</b>
89	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4+3	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
90	KNNR 7 d.4 0507-04	Progi - listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1.00*5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
91	KNR 4-03 d.4 0906-01 analogia	Montaż wentylatora elektrycznego	szt		
		4+3	szt	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
92	KNR 4-02 d.4 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		7	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
93	KNR 4-02 d.4 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
94	KNR 4-02 d.4 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		4+1	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
95	KNR 4-02 d.4 0235-01	Demontaż pisuaru 2	kpl. kpl.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
96	KNR 4-02 d.4 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 10	m m	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
97	KNR 4-02 d.4 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku 3	m m	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
98	KNNR 4 d.4 0208-02	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 7.0	m m	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
99	KNNR 4 d.4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 6	m m	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
100	KNR-W 2-15 d.4 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
101	KNNR 4 d.4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
102	KNNR 4 d.4 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - /kratki/ 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
103	KNNR 4 d.4 0233-03	Ustępy - miski ustępowe podwieszane z Geberitem zabudowanym pod płytkami 2+2	kpl. kpl.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
104	KNNR 4 d.4 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 1+1	kpl. kpl.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
105	KNNR 4 d.4 0232-02	Brodzik 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
106	KNNR 4 d.4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 2+2	kpl. kpl.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
107	KNR-W 2-15 d.4 0105-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 8	m m	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
108	KNR-W 2-15 d.4 0105-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 2	m m	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
109	KNR-W 2-15 d.4 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
110	KNNR 4 d.4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) 12	m m	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
111	KNNR 4 d.4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
112	KNNR 4 d.4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 5	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
113	KNR 0-34 d.4 0101-01 analogia	Izolacja rurociągów otuliną termoizolacyjną np. STEINONORM Dn 15-20 mm	m		
		28	m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
114	KNR-W 2-15 d.4 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) Obmiar dodatkowy	m		
		1	prób.		1.000
		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
<b>Bud. Prokuratury ETAP I w N. Sączu</b>								
<b>1 45421000-4 MONTAŻ PRZEGRODY SZKLANEJ I DRZWI EI30 - parter</b>								
1	KNR-W 2-02	Ścianka - przegroda z przeszkleniem	m <sup>2</sup>				8.778	
d.1	1040-05	przezroczystym EI 30						
	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	2.0600	0.00	0.00000		
	1478101	-- Materiały --						
	1478500	silikon	kg	0.1000	0.00	0.00000		
	8990499	pianka poliuretanowa /ppoż./	kg	0.2400	0.00	0.00000		
	1318399	kołki rozporowe'	szt.	2.4000	0.00	0.00000		
	0000000	listwy maskujące	m	0.9500	0.00	0.00000		
	1317299	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)	%	15.0000	0.00	0.00000		
	34000	ścianka szklana EI 30	m <sup>2</sup>	1.0000	0.00	0.00000		
	39000	-- Sprzęt --						
		wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.00000		
		środek transportowy	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 1</b>						<b>0.00000</b>	<b>8.778</b>	<b>0.00</b>
2	KNR 0-19	Montaż drzwi z przeszkleniem przezroczystym EI 30	m <sup>2</sup>				5.880	
d.1	1023-12							
	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	3.7700	0.00	0.00000		
	1344499	-- Materiały --						
	1470999	kotwy stalowe	szt.	5.2800	0.00	0.00000		
	1478101	pianka poliuretanowa /ppoż./	dm <sup>3</sup>	0.3300	0.00	0.00000		
	1740100	silikon	dm <sup>3</sup>	0.0600	0.00	0.00000		
	2350400	gips szpachlowy	t	0.0024	0.00	0.00000		
	0000000	szpachłówka	kg	4.3600	0.00	0.00000		
	1564999	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	drzwi z przeszklenie przezroczystym EI 30	m <sup>2</sup>	1.0000	0.00	0.00000		
	39000	-- Sprzęt --						
		wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.00000		
		środek transportowy	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 2</b>						<b>0.00000</b>	<b>5.880</b>	<b>0.00</b>
<b>2 45453000-7 REMONT HOLU - parter - wejście główne</b>								
3	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod przewody elektryczne	m				8.000	
d.2	0336-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 3</b>						<b>0.00000</b>	<b>8.000</b>	<b>0.00</b>
4	KNR 4-01	Demontaż listw odbojowych	m				11.870	
d.2	0354-11	Krotność = 0.6						
	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4080	0.00	0.00000		
		0.68*0.6=						
<b>Razem pozycja 4</b>						<b>0.00000</b>	<b>11.870</b>	<b>0.00</b>
5	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł na pełno'	m				8.000	
d.2	0324-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5500	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały --						
	1700301	cegła budowlana pełna	szt	3.0000	0.00	0.00000		
	1720200	cement portlandzki 35 bez dodatków''''	t	0.00029	0.00	0.00000		
	1602003	wapno suchogaszzone'	t	0.00016	0.00	0.00000		
	3930000	piasek do zapraw''	m <sup>3</sup>	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0010	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	43211 34312	betoniarka wolnospadowa elektryczna wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g m-g	0.0100 0.0200	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 5</b>						<b>0.00000</b>	<b>8.000</b>	<b>0.00</b>
6 d.2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>				1.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2900	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0052	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0048	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0266	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0067	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0500	0.00	0.00000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 6</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.200</b>	<b>0.00</b>
7 d.2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m <sup>2</sup>				32.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.1500	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1750801	plyty gipsowo-kartonowe	m <sup>2</sup>	1.0300	0.00	0.00000		
	1324999	profile nośne 60/27	m	2.2200	0.00	0.00000		
	1324999	profile przyściennie 28/27	m	0.5300	0.00	0.00000		
	1324999	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	0.5100	0.00	0.00000		
	1324999	łączniki krzyżowe lj 60/60	szt.	2.0300	0.00	0.00000		
	1324999	wieszak w 60/60	szt.	2.0300	0.00	0.00000		
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0320	0.00	0.00000		
	1740103	gips szpachlowy	t	0.0005	0.00	0.00000		
	3901000	taśma spoinowa	m	1.1500	0.00	0.00000		
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	3.4000	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m <sup>3</sup>	0.0060	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg	m-g	0.0450	0.00	0.00000		
	39500	środek transportowy	m-g	0.0140	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 7</b>						<b>0.00000</b>	<b>32.000</b>	<b>0.00</b>
8 d.2	KNR-W 2-02 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa rur w pionie	m <sup>2</sup>				1.103	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8400	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1750899	plyty gipsowo-kartonowe	m <sup>2</sup>	1.0500	0.00	0.00000		
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600	0.00	0.00000		
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500	0.00	0.00000		
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4.0600	0.00	0.00000		
	1346399	blachowkręty	szt.	13.8800	0.00	0.00000		
	1740110	gips budowlany szpachlowy	kg	1.3200	0.00	0.00000		
	2310099	plyty z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	1.0300	0.00	0.00000		
	3903010	taśma	m	2.2640	0.00	0.00000		
	3930099	woda	m <sup>3</sup>	0.00086	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0205	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0160	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 8</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.103</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
9	KNR 2-02 d.2 1218-05	Blat nad grzejnikiem z czarnego granitu - dostosować do istn. grzejników o szer. 20 cm	m				2.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.3174	0.00	0.00000		
	1365099	-- Materiały -- blat na grzejnikiem z czarnego granitu (1,50*0,20, 1,30*0,20)	m	1.0000	0.00	0.00000		
	2380807	zaprawa cementowa M 80	m <sup>3</sup>	0.0070	0.00	0.00000		
	1511599	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.1280	0.00	0.00000		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.1200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0050	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 9</b>						<b>0.00000</b>	<b>2.800</b>	<b>0.00</b>
10	KNR-W 2-02 d.2 0839-06 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramiczne półpoler o wymiarach 30x60 cm na za- prawie cementowej - cienka spoina 2 mm	m <sup>2</sup>				11.077	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7700	0.00	0.00000		
	2530099	-- Materiały -- płytki ścienne	m <sup>2</sup>	1.0500	0.00	0.00000		
	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M7	m <sup>3</sup>	0.0250	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0467	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0366	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 10</b>						<b>0.00000</b>	<b>11.077</b>	<b>0.00</b>
11	KNR-W 2-02 d.2 1122-06 + kal. własna	Listwa odbojowa z drewna dębowego o wys. 20 cm wg opisu wystroju wnętrz.	m				10.070	
	999	-- Robocizna -- 0.2006*2=0.4012=	r-g	0.4012	0.00	0.00000		
	2631350	-- Materiały -- odbojnice z deski bukowej o wys. 20 cm	m	1.0700	0.00	0.00000		
	1343299	wkręty stalowe do drewna z łbami stoż- kowymi	szt	2.6000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	10.0000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'	m-g	0.0018	0.00	0.00000		
	39521	samochód skrzyniowy do 5 t'	m-g	0.0030	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 11</b>						<b>0.00000</b>	<b>10.070</b>	<b>0.00</b>
12	NNRNKB 202 d.2 0421-02 analogia	Obicie listwami drewnianymi 2x8 - opaska drzwi	m				11.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1600	0.00	0.00000		
	2640703	-- Materiały -- listwy drewniane 2 x 8 cm	m	1.0000	0.00	0.00000		
	1330500	gwoździe budowlane okrągłe ocynko- wane	kg	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0010	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0020	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 12</b>						<b>0.00000</b>	<b>11.000</b>	<b>0.00</b>
13	KNP 02 1110- d.2 02.03 analogia	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>				32.050	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
999			r-g	0.4700	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 13</b>						<b>0.00000</b>	<b>32.050</b>	<b>0.00</b>
14 d.2	KNR AT-23 0101-08 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie - impregnacja środkiem do kamienia	m <sup>2</sup>				32.050	
999		-- Robocizna --	r-g	0.1700	0.00	0.00000		
1470499		-- Materiały -- Sarsil H15 lub inny środek do impregnacji kamienia	kg	0.5100	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 14</b>						<b>0.00000</b>	<b>32.050</b>	<b>0.00</b>
15 d.2	KNP 02 1110- 01.07 analogia	Ręczne pastowanie posadzki kamiennej	m <sup>2</sup>				32.050	
999		-- Robocizna --	r-g	0.0690	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 15</b>						<b>0.00000</b>	<b>32.050</b>	<b>0.00</b>
16 d.2	KNR 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>				36.000	
999		-- Robocizna --	r-g	0.1080	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 16</b>						<b>0.00000</b>	<b>36.000</b>	<b>0.00</b>
17 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>				21.600	
999		-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.00000		
1740103		-- Materiały -- gips szpachlowy'	t	0.0003	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 17</b>						<b>0.00000</b>	<b>21.600</b>	<b>0.00</b>
18 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - sufitu	m <sup>2</sup>				29.800	
999		-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.00000		
202x050		-- Materiały -- preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	0.2100	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
34000		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
39511		Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 18</b>						<b>0.00000</b>	<b>29.800</b>	<b>0.00</b>
19 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>				36.000	
999		-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.00000		
202x050		-- Materiały -- preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	0.2200	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
34000		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
39000		środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 19</b>						<b>0.00000</b>	<b>36.000</b>	<b>0.00</b>
20 d.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>				5.000	
999		-- Robocizna --	r-g	0.2732	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1740103	gips budowlany szpachlowy np. Atlas lub równoważny	t	0.0034	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m <sup>3</sup>	0.0022	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	46111	mieszarka do zapraw	m-g	0.0040	0.00	0.00000		
	34000	wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 20</b>						<b>0.00000</b>	<b>5.000</b>	<b>0.00</b>
21	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3	m <sup>2</sup>				36.000	
d.2	2009-02	mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2426	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1740103	Gips budowlany szpachlowy	t	0.0033	0.00	0.00000		
	3930000	woda'	m <sup>3</sup>	0.0021	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	46111	mieszarka do zapraw'	m-g	0.0040	0.00	0.00000		
	34000	wyciąg'	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy'	m-g	0.0032	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 21</b>						<b>0.00000</b>	<b>36.000</b>	<b>0.00</b>
22	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylowa	m <sup>2</sup>				29.800	
d.2	1204-01	zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - sufitów						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1270	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1503411	Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała'	dm <sup>3</sup>	0.2980	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 22</b>						<b>0.00000</b>	<b>29.800</b>	<b>0.00</b>
23	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą natryskowa	m <sup>2</sup>				36.000	
d.2	1204-02	zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - ścian						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1270	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1503411	Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała'	dm <sup>3</sup>	0.2860	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 23</b>						<b>0.00000</b>	<b>36.000</b>	<b>0.00</b>
24	KNR 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych	szk.				2.000	
d.2	0507-05	uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.0500	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	7530999	gniazda wtyczkowe	szk.	1.0200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 24</b>						<b>0.00000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
25	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg.	szk.				3.000	
d.2	0307-01	podtynkowego w puszcze						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4095	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	7519999	łączniki instalacyjne	szk.	1.0200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 25</b>						<b>0.00000</b>	<b>3.000</b>	<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>45453000-7</b>	<b>REMONT POMIESZCZENIA NR 0/10 - parter</b>						
26	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	szk.				1.000	
d.3	0354-04	o powierzchni do 2 m2						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 26</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
27	KNR 4-01 d.3 0329-03 analogia	Przesunięcie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>				0.221	
	999	-- Robocizna --	r-g	8.6300	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 27</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.221</b>	<b>0.00</b>
28	KNR 4-01 d.3 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd d.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6500	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 28</b>						<b>0.00000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
29	KNNR 2 1103- d.3 01 analogia	Montaż skrzydła drewnianego wraz z wyposażeniem - wewnętrznych w kolorze "DĄB 2"- zamek na klucz z wkładką patentową, klamka ze stali nierdzewnej z szyldem, numer na drzwi w kolorze klamki, kpl. - wg opisu proj. bud.	m <sup>2</sup>				1.845	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.00000		
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe tłoczone , wyciszone wraz z wyposażeniem kpl.	m <sup>2</sup>	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 29</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.845</b>	<b>0.00</b>
30	KNR 4-01 d.3 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - kształtownik 2xT140mm	m				1.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6200	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	8.0000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0052	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0180	0.00	0.00000		
	1100399	kształtowniki walcowane - T140	kg	22.1200	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0060	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0700	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 30</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.200</b>	<b>0.00</b>
31	KNR 4-01 d.3 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m				2.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1100	0.00	0.00000		
	1331799	-- Materiały -- siatka tkana Rabitza	m <sup>2</sup>	0.2700	0.00	0.00000		
	1120600	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 31</b>						<b>0.00000</b>	<b>2.400</b>	<b>0.00</b>
32	KNR 4-01 d.3 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>				0.276	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.00000		



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0010	0.00	0.00000			
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0010	0.00	0.00000			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000			
<b>Razem pozycja 32</b>							<b>0.00000</b>	<b>0.276</b>	<b>0.00</b>
33 d.3	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>				0.275		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900	0.00	0.00000			
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0041	0.00	0.00000			
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0004	0.00	0.00000			
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0119	0.00	0.00000			
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0036	0.00	0.00000			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000			
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0200	0.00	0.00000			
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0200	0.00	0.00000			
<b>Razem pozycja 33</b>							<b>0.00000</b>	<b>0.275</b>	<b>0.00</b>
34 d.3	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpaldowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m <sup>2</sup>				0.275		
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1900	0.00	0.00000			
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	31.5000	0.00	0.00000			
	2380899	zaprawa	m <sup>3</sup>	0.0300	0.00	0.00000			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000			
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1400	0.00	0.00000			
<b>Razem pozycja 34</b>							<b>0.00000</b>	<b>0.275</b>	<b>0.00</b>
35 d.3	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - przesunięcie istniejących drzwi w pom. 0/10	szt.				1.000		
	999	-- Robocizna --	r-g	2.1500	0.00	0.00000			
	3951600	-- Materiały -- szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane	m <sup>3</sup>	0.0060	0.00	0.00000			
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.2000	0.00	0.00000			
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków'	t	0.0046	0.00	0.00000			
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0240	0.00	0.00000			
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0080	0.00	0.00000			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000			
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.00000			
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.1900	0.00	0.00000			
<b>Razem pozycja 35</b>							<b>0.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
36 d.3	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m				1.000		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4500	0.00	0.00000			
	8990499	-- Materiały -- kołki rozporowe plastikowe	szt	3.2000	0.00	0.00000			
	0000000	listwy osłaniające - progi	szt	1.0000	0.00	0.00000			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000			
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39000	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 36</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
37	KNR 4-01	Wyniesienie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>				0.221	
d.3	0106-04							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	4.5400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 37</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.221</b>	<b>0.00</b>
38	KNR 4-01	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowładowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/	m <sup>3</sup>				0.221	
d.3	0108-17							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.1200	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	39811	samochód samowładowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 38</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.221</b>	<b>0.00</b>
39	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych PCV nakładane na istniejące w kolorza jasny dąb o wym. 55 x 2.10	szt				1.000	
d.3	0129-01							
		analogia						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.6900	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	2380899	zaprawa	m <sup>3</sup>	0.0090	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	1990099	podokienniki z PCV	szt	1.0000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg'	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 39</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
40	KNR 4-01	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m <sup>3</sup>				0.221	
d.3	0108-20							
		-- Sprzęt --						
	39811	samochód samowładowczy 5 t	m-g	0.1600	0.00	0.00000		
		0.04*4=						
<b>Razem pozycja 40</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.221</b>	<b>0.00</b>
41	KNR-W 4-01	Zerwanie wykładziny dywanowej	m <sup>2</sup>				24.800	
d.3	0818-05							
		analogia						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1800	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 41</b>						<b>0.00000</b>	<b>24.800</b>	<b>0.00</b>
42	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - klejone do podkładu - PVC z wywinięciem na ściany wg opisu w proj. bud.	m <sup>2</sup>				24.800	
d.3	1123-02							
		analogia						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.3950	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1563099	wykładzina podłogowa z PVC	m <sup>2</sup>	1.0900	0.00	0.00000		
	1551312	Klej winylowy emulsyjny Winylep A	kg	0.6000	0.00	0.00000		
	1534101	pastą podłogowa bezbarwna	kg	0.1000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0057	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0041	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 42</b>						<b>0.00000</b>	<b>24.800</b>	<b>0.00</b>
43	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>				171.805	
d.3	1202-09							
		analogia						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.0920	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1530101 1720200 1602003 0000000	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65% wapno suchogaszzone piasek do zapraw' materiały pomocnicze(od M)	kg t m <sup>3</sup> %	0.0220 0.00088 0.0010 2.0000	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 43</b>						<b>0.00000</b>	<b>171.805</b>	<b>0.00</b>
44 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>				171.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.00000		
	1740103 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy' materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 44</b>						<b>0.00000</b>	<b>171.000</b>	<b>0.00</b>
45 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - sufitu	m <sup>2</sup>				24.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.00000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2100 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	34000 39511	-- Sprzęt -- wyciąg Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g m-g	0.0002 0.0003	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 45</b>						<b>0.00000</b>	<b>24.800</b>	<b>0.00</b>
46 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>				147.005	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.00000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2200 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 46</b>						<b>0.00000</b>	<b>147.005</b>	<b>0.00</b>
47 d.3	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>				147.005	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1586	0.00	0.00000		
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy' woda' materiały pomocnicze(od M)	t m <sup>3</sup> %	0.0021 0.00137 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
	46111 34000 39599	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw' wyciąg" środek transportowy'	m-g m-g m-g	0.0020 0.0140 0.0020	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 47</b>						<b>0.00000</b>	<b>147.005</b>	<b>0.00</b>
48 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>				147.005	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426	0.00	0.00000		
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- Gips budowlany szpachlowy woda' materiały pomocnicze(od M)	t m <sup>3</sup> %	0.0033 0.0021 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	46111 34000 39599	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw' wyciąg' środek transportowy'	m-g m-g m-g	0.0040 0.0200 0.0032	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 48</b>						<b>0.00000</b>	<b>147.005</b>	<b>0.00</b>
49 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	2.0000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków"	t	0.0021	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0050	0.00	0.00000		
	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm'	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0020	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 49</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
50 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - sufitów	m <sup>2</sup>				24.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
	1503411	-- Materiały -- Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała'	dm <sup>3</sup>	0.2980	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 50</b>						<b>0.00000</b>	<b>24.800</b>	<b>0.00</b>
51 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbą natryskową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - ścian	m <sup>2</sup>				147.005	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
	1503411	-- Materiały -- Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała'	dm <sup>3</sup>	0.2860	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 51</b>						<b>0.00000</b>	<b>147.005</b>	<b>0.00</b>
52 d.3	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami farbą natryskową powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>				147.005	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505	0.00	0.00000		
	1510899	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit'	dm <sup>3</sup>	0.1350	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 52</b>						<b>0.00000</b>	<b>147.005</b>	<b>0.00</b>
53 d.3	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4095	0.00	0.00000		
	7519999	-- Materiały -- łączniki instalacyjne	szt.	1.0200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 53</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
54 d.3	KNR 4-03 0507-05 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A	szt.				3.000	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	1.0500	0.00	0.00000		
	7530999 0000000	-- Materiały -- gniazda wtyczkowe trzybiegunowe materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0200 4.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 54</b>						<b>0.00000</b>	<b>3.000</b>	<b>0.00</b>
<b>4</b>	<b>45332000-3</b>	<b>SANITARIATY - I piętro</b>						
55	KNR 4-01 d.4 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>				144.087	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3800	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 55</b>						<b>0.00000</b>	<b>144.087</b>	<b>0.00</b>
56	KNR 4-04 d.4 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>				43.493	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5200	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 56</b>						<b>0.00000</b>	<b>43.493</b>	<b>0.00</b>
57	KNR 4-01 d.4 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.				11.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3100	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 57</b>						<b>0.00000</b>	<b>11.000</b>	<b>0.00</b>
58	KNR 4-01 d.4 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>				33.900	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9500	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 58</b>						<b>0.00000</b>	<b>33.900</b>	<b>0.00</b>
59	KNR 4-01 d.4 0329-03 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>				0.252	
	999	-- Robocizna --	r-g	8.6300	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 59</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.252</b>	<b>0.00</b>
60	KNR 4-01 d.4 0329-03 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>				0.835	
	999	-- Robocizna --	r-g	8.6300	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 60</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.835</b>	<b>0.00</b>
61	KNR 4-01 d.4 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd. d.				6.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6500	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 61</b>						<b>0.00000</b>	<b>6.000</b>	<b>0.00</b>
62	KNR 4-01 d.4 0106-04	Wyniesienie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>				9.803	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 62</b>						<b>0.00000</b>	<b>9.803</b>	<b>0.00</b>
63	KNR 4-01 d.4 0108-17	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/	m <sup>3</sup>				9.803	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1200	0.00	0.00000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 63</b>						<b>0.00000</b>	<b>9.803</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
64	KNR 4-01 d.4 0108-20	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m <sup>3</sup>				9.803	
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.1600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 64</b>						<b>0.00000</b>	<b>9.803</b>	<b>0.00</b>
65	KNR 4-01 d.4 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz. i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - kształtownik 2xT140mm	m				9.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6200	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	8.0000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0052	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw"	m <sup>3</sup>	0.0180	0.00	0.00000		
	1100399	kształtowniki walcowane - T140	kg	22.1200	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0060	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0700	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 65</b>						<b>0.00000</b>	<b>9.600</b>	<b>0.00</b>
66	KNR 4-01 d.4 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>				3.720	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900	0.00	0.00000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0041	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0004	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw"	m <sup>3</sup>	0.0119	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0036	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 66</b>						<b>0.00000</b>	<b>3.720</b>	<b>0.00</b>
67	KNR 4-01 d.4 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m				9.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1100	0.00	0.00000		
	1331799	-- Materiały -- siatka tkana Rabitza	m <sup>2</sup>	0.2700	0.00	0.00000		
	1120600	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 67</b>						<b>0.00000</b>	<b>9.600</b>	<b>0.00</b>
68	KNR 4-01 d.4 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>				3.720	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.00000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0010	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 68</b>						<b>0.00000</b>	<b>3.720</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
69	KNR 2-02 d.4 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m <sup>2</sup>				1.440	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1900	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	31.5000	0.00	0.00000		
	2380899	zaprawa	m <sup>3</sup>	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 69</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.440</b>	<b>0.00</b>
70	NNRNKB 202 d.4 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m				8.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1900	0.00	0.00000		
	1990299	-- Materiały -- nadproża prefabrykowane	m	1.0200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	31114	-- Sprzęt -- Żuraw samochodowy 5-6 t (1)	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 70</b>						<b>0.00000</b>	<b>8.400</b>	<b>0.00</b>
71	NNRNKB 202 d.4 2024-01	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 50	m <sup>2</sup>				30.610	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.9700	0.00	0.00000		
	202x096	-- Materiały -- płyty gipsowo-kartonowe Rigips wodoodporne gr. 12,5 mm	m <sup>2</sup>	4.1200	0.00	0.00000		
	202x102	profile UW'	m	0.7100	0.00	0.00000		
	202x103	profile CW'	m	1.8400	0.00	0.00000		
	202x104	wkręty	szt.	32.6400	0.00	0.00000		
	202x098	łącznie rozporowe kpl.	szt.	1.5300	0.00	0.00000		
	202x099	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	1.3700	0.00	0.00000		
	202x100	taśma spoinowa	m	2.9600	0.00	0.00000		
	202x101	taśma uszczelniająca	m	1.0160	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0650	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0510	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 71</b>						<b>0.00000</b>	<b>30.610</b>	<b>0.00</b>
72	KNNR 2 1104- d.4 02	Montaż ościeżnic drewnianych - wewn.	szt				12.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7500	0.00	0.00000		
	1478500	-- Materiały -- Pianka poliuretanowa	kg	0.0350	0.00	0.00000		
	8990499	kołki rozporowe	szt.	6.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3)	%	15.0000	0.00	0.00000		
	2715199	ościeżnice drewniane zwykłe	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 72</b>						<b>0.00000</b>	<b>12.000</b>	<b>0.00</b>
73	KNNR 2 1101- d.4 04 analogia	Montaż skrzydła drewnianego wraz z wyposażeniem - wewnętrznych np. PORTA CLASIC lub równoważne w kolorze "DAB 2"- zamek na klucz z wkładką patentową, klamka ze stali nierdzewnej z szyldem, numer na drzwi w kolorze klamki, zawiewemw dolnej części skrzydła o pow. 0,022 m2 - kpl.	m <sup>2</sup>				20.705	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	1.8800	0.00	0.00000		
	1478500	-- Materiały -- Pianka poliuretanowa'	kg	0.0500	0.00	0.00000		
	8990499	kołki rozporowe	szt.	7.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3)	%	15.0000	0.00	0.00000		
	2749999	drzwi wewn.	m <sup>2</sup>	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 73</b>						<b>0.00000</b>	<b>20.705</b>	<b>0.00</b>
74	KNR 2-02	Obsadzenie parapetów o dł. 120 cm	szt				4.000	
d.4	0129-01	analogia						
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6900	0.00	0.00000		
	2380899	-- Materiały -- zaprawa	m <sup>3</sup>	0.0090	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	1990099	podokienniki z PCV	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg'	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 74</b>						<b>0.00000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
75	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - ścian	m <sup>2</sup>				198.200	
d.4	1134-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.00000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm <sup>3</sup>	0.2200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 75</b>						<b>0.00000</b>	<b>198.200</b>	<b>0.00</b>
76	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - powierz. nad starymi płytkami	m <sup>2</sup>				198.200	
d.4	0713-01	analogia						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3700	0.00	0.00000		
	2360000	-- Materiały -- ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0022	0.00	0.00000		
	1740103	gips szpachlowy	t	0.0014	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw"	m <sup>3</sup>	0.0050	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0064	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 76</b>						<b>0.00000</b>	<b>198.200</b>	<b>0.00</b>
77	NNRNKB 202	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 - obudowa rur kanalizacyjnych, pionów i wentylacji	m <sup>2</sup>				4.800	
d.4	2027-03	analogia						
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3800	0.00	0.00000		
	202x096	-- Materiały -- płyty gipsowo-kartonowe Rigips	m <sup>2</sup>	1.0300	0.00	0.00000		
	202x102	profile UW	m	0.7100	0.00	0.00000		
	202x103	profile CW	m	1.8400	0.00	0.00000		
	202x104	wkręty	szt.	11.2000	0.00	0.00000		
	202x098	łączniki rozporowe kpl.	szt.	1.5300	0.00	0.00000		
	202x099	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	0.4400	0.00	0.00000		
	202x100	taśma spoinowa	m	1.4300	0.00	0.00000		
	202x101	taśma uszczelniająca	m	1.1600	0.00	0.00000		



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0250	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0160	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 77</b>						<b>0.00000</b>	<b>4.800</b>	<b>0.00</b>
78 d.4	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ścian	m <sup>2</sup>				198.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2720	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 78</b>						<b>0.00000</b>	<b>198.200</b>	<b>0.00</b>
79 d.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw- wodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>				43.493	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3596	0.00	0.00000		
	1560314	-- Materiały -- Folia polietylenowa izolacyjna o gruboś- ci 0,5 mm	m <sup>2</sup>	1.2000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0112	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0068	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 79</b>						<b>0.00000</b>	<b>43.493</b>	<b>0.00</b>
80 d.4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygła- dzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszcze- niach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>				43.493	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1700	0.00	0.00000		
	202x047	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka	kg	7.8000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 80</b>						<b>0.00000</b>	<b>43.493</b>	<b>0.00</b>
81 d.4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygła- dzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę gru- bości o 1 mm Krotność = 10	m <sup>2</sup>				43.493	
	999	-- Robocizna -- 0.027*10=	r-g	0.2700	0.00	0.00000		
	202x047	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka 1.56*10=	kg	15.6000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg 0.002*10=	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy 0.002*10=	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 81</b>						<b>0.00000</b>	<b>43.493</b>	<b>0.00</b>
82 d.4	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucz- nych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>				43.493	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2192	0.00	0.00000		
	1550599	-- Materiały -- zaprawa klejąca	kg	4.7500	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34312 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0093 0.0001	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 82</b>						<b>0.00000</b>	<b>43.493</b>	<b>0.00</b>
83 d.4	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>				43.493	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0664	0.00	0.00000		
	2520199	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>	1.0200	0.00	0.00000		
	1550599	zaprawa klejąca	kg	5.2000	0.00	0.00000		
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.4000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34312 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0315 0.0270	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 83</b>						<b>0.00000</b>	<b>43.493</b>	<b>0.00</b>
84 d.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>				198.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3033	0.00	0.00000		
	1550599	-- Materiały -- zaprawa klejąca	kg	4.7500	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0072	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 84</b>						<b>0.00000</b>	<b>198.200</b>	<b>0.00</b>
85 d.4	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi	m <sup>2</sup>				198.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.9905	0.00	0.00000		
	2520499	-- Materiały -- płytki i kształtki kamionkowe szkliwione ściennie	m <sup>2</sup>	1.0500	0.00	0.00000		
	2380806	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m <sup>3</sup>	0.0248	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0374 0.0174	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 85</b>						<b>0.00000</b>	<b>198.200</b>	<b>0.00</b>
86 d.4	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>				43.493	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.9262	0.00	0.00000		
	1750860	-- Materiały -- Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm	m <sup>2</sup>	1.0500	0.00	0.00000		
	1324999	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	1.9000	0.00	0.00000		
	1324999	kształtowniki stalowe przysienne profilowane UD-28/27	m	0.4000	0.00	0.00000		
	1324999	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	0.3800	0.00	0.00000		
	1324999	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt.	1.5200	0.00	0.00000		
	1343799	blachowkręty	szt.	18.5000	0.00	0.00000		
	1740103	gips szpachlowy	t	0.0003	0.00	0.00000		
	3901000	taśma zbrojąca	m	1.0000	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m <sup>3</sup>	0.00064	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0450	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	00000	środek transportu	m-g	0.0176	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 86</b>						<b>0.00000</b>	<b>43.493</b>	<b>0.00</b>
87	NNRNKB 202 d.4 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparata- mi - powierzchnie poziome -sufity	m <sup>2</sup>				43.493	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.00000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2100 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 87</b>						<b>0.00000</b>	<b>43.493</b>	<b>0.00</b>
88	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylowa zgodnie z opisem w dokumentacji pro- jektem wnętrz - sufitów	m <sup>2</sup>				43.493	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
	1503411 0000000	-- Materiały -- Farba emuls. akryl. strukturalna- wew.biała' materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2980 2.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 88</b>						<b>0.00000</b>	<b>43.493</b>	<b>0.00</b>
89	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.				7.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.00000		
	1800199 1700301 1602003 1350309	-- Materiały -- cegła budowlana pełna cement portlandzki 35 bez dodatków" piasek do zapraw kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm'	szt t m <sup>3</sup> szt.	2.0000 0.0021 0.0050 1.0000	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000 0.00000		
	3930000 0000000	woda z rurociągu materiały pomocnicze(od M)	m <sup>3</sup> %	0.0020 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 89</b>						<b>0.00000</b>	<b>7.000</b>	<b>0.00</b>
90	KNNR 7 0507- d.4 04	Progi - listwy osłaniające aluminiowe	m				5.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4500	0.00	0.00000		
	8990499 0000000	-- Materiały -- kołki rozporowe plastikowe listwy osłaniające - progi materiały pomocnicze(od M)	szt szt %	3.2000 1.0000 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0100 0.0100	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 90</b>						<b>0.00000</b>	<b>5.000</b>	<b>0.00</b>
91	KNR 4-03 d.4 0906-01 analogia	Montaż wentylatora elektrycznego	szt				7.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0840	0.00	0.00000		
		-- Materiały -- wentylator elektr. łazienkowy	kpl	1.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 91</b>						<b>0.00000</b>	<b>7.000</b>	<b>0.00</b>
92	KNR 4-02 d.4 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m				7.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400	0.00	0.00000		
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze(od R)	%	10.0000	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
<b>Razem pozycja 92</b>						<b>0.00000</b>	<b>7.000</b>	<b>0.00</b>
93 d.4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.4400	0.00	0.00000		
	5102701	-- Materiały -- korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	6831801	sznur konopny smołowany	kg	0.0900	0.00	0.00000		
	5330499	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 93</b>						<b>0.00000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
94 d.4	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.				5.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0000	0.00	0.00000		
	5102706	-- Materiały -- korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 94</b>						<b>0.00000</b>	<b>5.000</b>	<b>0.00</b>
95 d.4	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7100	0.00	0.00000		
	5330400	-- Materiały -- korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	6831801	sznur konopny smołowany	kg	0.0500	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 95</b>						<b>0.00000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
96 d.4	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynko- wanego o śr. 15-20 mm	m				10.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1600	0.00	0.00000		
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze(od R)	%	10.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 96</b>						<b>0.00000</b>	<b>10.000</b>	<b>0.00</b>
97 d.4	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75- 110 mm na ścianach budynku	m				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1800	0.00	0.00000		
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze(od R)	%	10.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 97</b>						<b>0.00000</b>	<b>3.000</b>	<b>0.00</b>
98 d.4	KNNR 4 0208- 02	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wcisko- wych	m				7.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2300	0.00	0.00000		
	5601199	-- Materiały -- rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm	m	1.0000	0.00	0.00000		
	5613999	kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm	szt	0.4700	0.00	0.00000		
	5601499	rury PVC przepustowe o śr. 75 mm	m	0.1200	0.00	0.00000		
	6602099	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 75 mm	szt	0.8000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 98</b>						<b>0.00000</b>	<b>7.000</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
99	KNNR 4 0208-d.4	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m				6.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1780	0.00	0.00000		
	5601199	-- Materiały -- rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	m	1.0400	0.00	0.00000		
	5613999	kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm	szt	0.3600	0.00	0.00000		
	5601499	rury PVC przepustowe o śr. 50 mm	m	0.1400	0.00	0.00000		
	6602099	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 99</b>						<b>0.00000</b>	<b>6.000</b>	<b>0.00</b>
100	KNR-W 2-15 d.4	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2130	0.00	0.00000		
	5701499	-- Materiały -- zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000	0.00	0.00000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0030	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 100</b>						<b>0.00000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
101	KNNR 4 0211-d.4	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5600	0.00	0.00000		
	5613999	-- Materiały -- kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm	szt	3.0000	0.00	0.00000		
	6602099	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 101</b>						<b>0.00000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
102	KNNR 4 0218-d.4	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - /kratki/	szt.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5200	0.00	0.00000		
	6328402	-- Materiały -- wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 102</b>						<b>0.00000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
103	KNNR 4 0233-d.4	Ustępy - miski ustępowe podwieszane z Geberitem zabudowanym pod płytkami	kpl.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.6600	0.00	0.00000		
	6327799	-- Materiały -- urządzenia sanitarne porcelanowe /Geberit/	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	6328112	sedesy typu kompakt'	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 103</b>						<b>0.00000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
104	KNNR 4 0234-d.4	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.8300	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	6326199	-- Materiały -- pisuary porcelanowe	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	5710500	zawory splukujące do pisuarów	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	5717060	syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	5717630	złączki splukujące do pisuarów	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 104</b>						<b>0.00000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
105	KNNR 4 0232-d.4	Brodzik	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9800	0.00	0.00000		
	6324199	-- Materiały -- brodziki natryskowe żeliwne emaliowane	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	5717230	spusty do brodzików natryskowych	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 105</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
106	KNNR 4 0230-d.4	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.9800	0.00	0.00000		
	6320299	-- Materiały -- umywalki porcelanowe	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	6328600	wsporniki do umywalek	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	5717000	syfony umywalkowe mosiężne ze spustem	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 106</b>						<b>0.00000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
107	KNR-W 2-15 d.4	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m				8.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3410	0.00	0.00000		
	5031999	-- Materiały -- rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm	m	1.0300	0.00	0.00000		
	5119999	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.0500	0.00	0.00000		
	6601002	Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmiana I, o średnicy 15 mm	szt.	0.7800	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0069	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 107</b>						<b>0.00000</b>	<b>8.000</b>	<b>0.00</b>
108	KNR-W 2-15 d.4	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3870	0.00	0.00000		
	5031999	-- Materiały -- rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm	m	1.0300	0.00	0.00000		
	5119999	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm	szt.	0.8500	0.00	0.00000		
	6601999	uchwyty do rur o śr. nominalnej 20 mm	szt.	0.7500	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0087	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 108</b>						<b>0.00000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
109	KNR-W 2-15 d.4 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2370	0.00	0.00000		
	5701499 0000000	-- Materiały -- zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm materiały pomocnicze(od M)	szt %	1.0000 0.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0050	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 109</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
110	KNNR 4 0127- d.4 04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m				12.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0745	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 110</b>						<b>0.00000</b>	<b>12.000</b>	<b>0.00</b>
111	KNNR 4 0116- d.4 01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2900	0.00	0.00000		
	5639999	-- Materiały -- kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	3.0000	0.00	0.00000		
	5639999	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	6602999	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 111</b>						<b>0.00000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
112	KNNR 4 0137- d.4 02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.				5.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9600	0.00	0.00000		
	5711200	-- Materiały -- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 112</b>						<b>0.00000</b>	<b>5.000</b>	<b>0.00</b>
113	KNR 0-34 d.4 0101-01 analogia	Izolacja rurociągów otuliną termoizolacyjną np. STEINONORM Dn 15-20 mm	m				28.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1553	0.00	0.00000		
	6750120	-- Materiały -- otuliny termoizolacyjna STEINONORM 300 typ 310 płaszcz zewnętrzny folia PCW 1- średnica rury izolowanej 20 mm	m	1.1000	0.00	0.00000		
	6761120	taśma PCW samoprzylepna	m	0.0496	0.00	0.00000		
	6760010	nity do otulin	kpl	6.0000	0.00	0.00000		
		mankiety aluminiowe do otulin	m	1.0000	0.00	0.00000		
		druć ocynkowany 0,7 mm	kg	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3.0000	0.00	0.00000		
	39500	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0006	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 113</b>						<b>0.00000</b>	<b>28.000</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
114 d.4	KNR-W 2-15 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m				12.000		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0916	0.00	0.00000			
	5031999	-- Materiały -- rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane śr.15 mm	m	0.1667	0.00	0.00000			
	5701002	zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	szt	0.0167	0.00	0.00000			
	5703800	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	szt	0.0167	0.00	0.00000			
	5119999	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt	0.0500	0.00	0.00000			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000			
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy*****	m-g	0.00083	0.00	0.00000			
<b>Razem pozycja 114</b>							<b>0.00000</b>	<b>12.000</b>	<b>0.00</b>
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>								<b>0</b>	

Słownie: zero zł



## TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 2	MONTAŻ PRZEGRODY SZKLANEJ I DRZWI EI30 - parter		0				0.00 %
2	3 - 25	REMONT HOLU - parter - wejście główne		0				0.00 %
3	26 - 54	REMONT POMIESZCZENIA NR 0/10 - parter		0				0.00 %
4	55 - 114	SANITARIATY - I piętro		0				0.00 %
		RAZEM		0				0.00 %
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>				<b>0</b>				

Słownie: zero zł