
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Prokuratury Okręgowej w N. Sączu
kl. schodowa główna, pom. nr 1/8, 1/9 i 1/10
ADRES INWESTYCJI : 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56a
INWESTOR : Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu
ADRES INWESTORA : 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56a
BRANŻA : Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Guśtak
DATA OPRACOWANIA : Sierpień 2012 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0 zł

Słownie: zero zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Sierpień 2012 r.

Data zatwierdzenia

Kosztorys inwestorski na remont budynku Prokuratury Okręgowej
część 1 przy ul. Jagiellońskiej 56a w Nowym Sączu

Zakres robót:

1. Roboty demontażowe i rozbiórkowe.
2. Remont kl. schodowej - głównej
3. Remont pom. nr 1/8, 1/9 i 1/10.

Podstawa wyceny: KNR 2-02, KNR 4-01, KNR 4-03, KNNR 7, NNRNKB 202

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Bud. Prokuratury część 1 w N. Sączu					
1		PARTER			
1.1	4510000-8	Roboty przygotowawcze			
d.1.1	1 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią budowlaną <parter>(2.100*2.00)*1	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
d.1.1	2 KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż listw, gniazd, wyłączników itp. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.2	4541000-4	Okładziny ściennie + rob towarzyszące			
d.1.2	3 KNR 4-01 0330-05 analogia	Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pocieniona ściana zwen. o 5 cm przy spoczniku wg opisu proj. bud. < pom. 2/1> 2.60*3.20 <minus okno> -(1.80*2.00)*1	m ² m ² m ²	 8.320 -3.600	
				RAZEM	4.720
d.1.2	4 KNR 4-01 0330-06 analogia	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wnęka dla grzejnika 1.60*1.20*1	m ² m ²	 1.920	
				RAZEM	1.920
d.1.2	5 KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod przewody elektryczne 3.60	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
d.1.2	6 KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 3.60	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
d.1.2	7 KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 4.720+0.50	m ² m ²	 5.220	
				RAZEM	5.220
d.1.2	8 KNR 4-01 0708-01 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej - po zamurowaniu bruzd 3.60	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
d.1.2	9 KNR 2-02 1207-05 analogia Rys. Nr 1,2,3	Pochwyty przyściennie mosiężne osadzone i zabetonowane w ścianie 3.40*2	m m	 6.800	
				RAZEM	6.800
d.1.2	10 KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm <pom. 0/3> 24.50	m ² m ²	 24.500	
				RAZEM	24.500
d.1.2	11 KNR 2-02 2004-01 analogia	Obud.rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 0.20+0.15*3.10	m ² m ²	 0.665	
				RAZEM	0.665
d.1.2	12 KNR-W 2-02 0839-06 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramiczne półpoler o wymiarach 30x60 cm na zaprawie cementowej - cienka spoina 2 mm (2.27+3.50+1.50+1.00+1.50+3.50+0.80)*1.10	m ² m ²	 15.477	
				RAZEM	15.477
d.1.2	13 KNR-W 2-02 1122-06 analogia	Demontaż listwy odbojowej (2.27+3.50+1.50+1.00+1.50+3.50+0.80)	m m	 14.070	
				RAZEM	14.070
d.1.2	14 KNR-W 2-02 1122-06 + kal. własna	Listwa odbojowa z drewna dębowego o wys. 20 cm wg opisu wystroju wnętrz. (2.27+3.50+1.50+1.00+1.50+3.50+0.80)	m m	 14.070	
				RAZEM	14.070
d.1.2	15 KNR 2-02 1210-02 analogia	Ośłona grzejnika	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<pom. 0/3> 2.00*1.20*1	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
16	KNR 4-01 d.1.2 1306-01 analogia	Skrócenie pochwytu balustrady schodowej stalowej Krotność = 5 4	szt.prz ec. szt.prz ec.	 4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 4-01 d.1.2 0106-04	Wyniesienie z budynku gruzu (4.720+1.92)*0.156+3.60*0.15*0.15	m ³ m ³	 1.117	
				RAZEM	1.117
18	KNR 4-01 d.1.2 0108-17	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/ 1.117	m ³ m ³	 1.117	
				RAZEM	1.117
19	KNR 4-01 d.1.2 0108-20	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4 1.117	m ³ m ³	 1.117	
				RAZEM	1.117
1.3	45421000-4	Parapety			
20	KNR 4-01 d.1.3 0354-12 analogia	Wykucie z muru blatu - parapetu Krotność = 1.5 2.60	m m	 2.600	
				RAZEM	2.600
21	KNR 2-02 d.1.3 0129-01 analogia	Obsadzenie podokiennika - cofnięcie do lica ściany dł. 260 cm <parapet istniejący cofnąć do lica ściany>1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.4	45262300-4	Posadzki			
22	KNP 02 d.1.4 1110-02.03 analogia	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 <pom. 0/3> 17.50	m ² m ²	 17.500	
				RAZEM	17.500
23	KNR AT-23 d.1.4 0101-08 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie - impregnacja środkiem do kamienia 17.50	m ² m ²	 17.500	
				RAZEM	17.500
1.5	45311200-2	Wymiana osprzętu elektrycznego			
24	KNR 4-03 d.1.5 0507-05 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2		I PIĘTRO			
2.1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
25	KNR-W 4-01 d.2.1 1216-01	Zabezpieczenie okien folią budowlaną <l pietro> 2.70*2.00*1	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
26	KNR 4-03 d.2.1 1134-01 analogia	Demontaż listw, gniazd, wyłączników itp. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2.2	45410000-4	Ścianki i okładziny ścienne			
27	KNR 4-01 d.2.2 0330-05 analogia	Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pocieniona ściana zwen. o 5 cm przy spoczniku wg opisu proj. bud. < pom. 2/1> 2.60*3.20 <minus okno> -(1.80*2.00)*1	m ² m ² m ²	 8.320 -3.600	
				RAZEM	4.720
28	KNR 4-01 d.2.2 0330-06 analogia	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wnęka dla grzejnika 1.60*1.20*1	m ² m ²	 1.920	
				RAZEM	1.920
29	KNR 4-01 d.2.2 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod przewody elektryczne 3.60	m m	 3.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.600
30	KNR 4-01 d.2.2 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 3.60	m m	3.600	
				RAZEM	3.600
31	KNR 4-01 d.2.2 0708-01 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej - po zamurowaniu bruzd 3.60	m m	3.600	
				RAZEM	3.600
32	KNR 4-01 d.2.2 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 4.720+0.50	m ² m ²	5.220	
				RAZEM	5.220
33	KNR 2-02 d.2.2 1207-05 analogia Rys. Nr 1,2,3	Pochwyty przyściennie mosiężne osadzone i zabetonowane w ścianie 7.00	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
34	KNR 2-02 d.2.2 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm (0.25+0.80)*3.75*2	m ² m ²	7.875	
				RAZEM	7.875
35	KNR 2-02 d.2.2 2004-01 analogia	Obud.rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 0.20+0.15*4.50	m ² m ²	0.875	
				RAZEM	0.875
36	KNR-W 2-02 d.2.2 0839-06 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramiczne półpoler o wymiarach 30x60 cm na zaprawie cementowej - cienka spoina 2 mm (2.35+3.50+1.50+1.00+1.50+3.50+0.80)*1.10	m ² m ²	15.565	
				RAZEM	15.565
37	KNR-W 2-02 d.2.2 1122-06 analogia	Demontaż listwy odbojowej (2.35+3.50+1.50+1.00+1.50+3.50+0.80)	m m	14.150	
				RAZEM	14.150
38	KNR-W 2-02 d.2.2 1122-06 + kal. własna	Listwa odbojowa z drewna dębowego o wys. 20 cm wg opisu wystroju wnętrz. (2.35+3.50+1.50+1.00+1.50+3.50+0.80)	m m	14.150	
				RAZEM	14.150
39	KNR 2-02 d.2.2 1210-02 analogia	Oslona grzejnika <pom. 1/1> 2.00*1.20*1	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
40	KNR 4-01 d.2.2 1306-01 analogia	Skrócenie pochwyty balustrady schodowej stalowej Krotność = 5 4	szt.prz ec. szt.prz ec.	4.000	
				RAZEM	4.000
41	KNR 4-01 d.2.2 0106-04	Wyniesienie z budynku gruzu (4.720+1.92)*0.15+3.60*0.15*0.15	m ³ m ³	1.077	
				RAZEM	1.077
42	KNR 4-01 d.2.2 0108-17	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/ 1.077	m ³ m ³	1.077	
				RAZEM	1.077
43	KNR 4-01 d.2.2 0108-20	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4 1.077	m ³ m ³	1.077	
				RAZEM	1.077
2.3	45421000-4	Parapety			
44	KNR 4-01 d.2.3 0354-12 analogia	Wykucie z muru blatu - parapetu Krotność = 1.5 2.60	m m	2.600	
				RAZEM	2.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45	KNR 2-02 d.2.3 0129-01 analogia	Obsadzenie podokiennika - cofnięcie do lica ściany dł. 260 cm <parapet istniejący cofnąć do lica ściany>1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.4	45262300-4	Posadzki			
46	KNP 02 d.2.4 1110-02.03 analogia	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 <pom. 1/1> 21.55	m ² m ²	 21.550	
				RAZEM	21.550
47	KNR AT-23 d.2.4 0101-08 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie - impregnacja środkiem do kamienia 17.50	m ² m ²	 17.500	
				RAZEM	17.500
2.5	45311200-2	Wymiana osprzętu elektrycznego			
48	KNR 4-03 d.2.5 0507-05 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3		II PIĘTRO			
3.1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
49	KNR 4-03 d.3.1 1134-01 analogia	Demontaż listw, gniazd, wyłączników itp. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3.2	45410000-4	Rob. budowlane, ścianki i okładziny ściennie			
50	KNR 4-01 d.3.2 0354-11 analogia	Demontaż listw odbojowych 2.25*2	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500
51	KNR 4-01 d.3.2 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod przewody elektryczne 3.60	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
52	KNR 4-01 d.3.2 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 3.60	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
53	KNR 4-01 d.3.2 0708-01 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej - po zamurowaniu bruzd 3.60	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
54	KNR-W 2-02 d.3.2 0839-06 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramiczne półpoler o wymiarach 30x60 cm na zaprawie cementowej - cienka spoina 2 mm wg opisu proj. bud. 2.25*1.10*2	m ² m ²	 4.950	
				RAZEM	4.950
55	KNNR 7 d.3.2 0507-04	Listwy drewniane wykończeniowe dębowe lakierowane wg opisu proj. bud. <pom. nr 2/1> 2.26*2*2	m m	 9.040	
				RAZEM	9.040
56	KNR-W 2-02 d.3.2 1122-06 + kal. własna	Listwa odbojowa z drewna dębowego o wys. 20 cm wg opisu wystroju wnętr. 2.25*2	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500
57	KNR 4-01 d.3.2 0106-04	Wyniesienie z budynku gruzu (3.60*0.15*0.15)*2	m ³ m ³	 0.162	
				RAZEM	0.162
58	KNR 4-01 d.3.2 0108-17	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/ 0.162	m ³ m ³	 0.162	
				RAZEM	0.162
59	KNR 4-01 d.3.2 0108-20	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4 0.162	m ³ m ³	 0.162	
				RAZEM	0.162

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.3	45262300-4	Posadzki			
60	KNP 02	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.3.3	1110-02.03				
	analogia	<pom. nr 2/1> 3.45*2.30	m ²	7.935	
				RAZEM	7.935
61	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie - impregnacja środkiem do kamienia	m ²		
d.3.3	0101-08				
	analogia	7.935	m ²	7.935	
				RAZEM	7.935
3.4	45311200-2	Wymiana osprzętu elektrycznego			
62	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
d.3.4	0307-01				
	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		I PIĘTRO - pom. nr 1/8,1/9 i 1/10			
4.1		Roboty przygotowawcze			
63	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią budowlaną	m ²		
d.4.1	1216-01				
		(1.20*2.50)*3	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
64	KNP 01	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 100 kg na odległość do 20 m	m ³		
d.4.1	0102-02.04				
	analogia	4*3	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
65	KNR 4-03	Demontaż listw, gniazd, wyłączników itp.	szt.		
d.4.1	1134-01				
	analogia	4*3	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
4.2		Roboty okładzinowe			
66	KNR 2-02	Likwidacja okienka podawczego - zabudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 50 cm	m ²		
d.4.2	2010-02				
		<pom. 1/10>1.30*1.30*2	m ²	3.380	
				RAZEM	3.380
67	KNR 2-02	Obud.rur c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m ²		
d.4.2	2004-01				
	analogia	0.20+0.15*3.00	m ²	0.650	
				RAZEM	0.650
68	KNR 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
d.4.2	0819-15				
	analogia	<pom 1/10> 3.20*0.65	m ²	2.080	
				RAZEM	2.080
69	KNR 4-01	Wyniesienie z budynku gruzu	m ³		
d.4.2	0106-04				
		<pom. 1/10> 2.080*0.02	m ³	0.042	
				RAZEM	0.042
70	KNR 4-01	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/	m ³		
d.4.2	0108-17				
		0.042	m ³	0.042	
				RAZEM	0.042
71	KNR 4-01	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/	m ³		
d.4.2	0108-20				
		Krotność = 4			
		0.042	m ³	0.042	
				RAZEM	0.042
72	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - powierz. nad starymi płytkami	m ²		
d.4.2	0713-01				
	analogia	<pom. nr 1/10> 3.20*0.65+2.20*0.65	m ²	3.510	
				RAZEM	3.510
73	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ścian	m ²		
d.4.2	202 1134-02				
		3.510	m ²	3.510	
				RAZEM	3.510
74	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi wg opisu proj. bud.	m ²		
d.4.2	0822-06				
	analogia	3.510	m ²	3.510	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.510
4.3		Stolarka drzwiowa			
75	KNR 4-01 d.4.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <pom. biurowe> 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
76	KNR 4-01 d.4.3 0329-03 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych (0.30*2.10*0.15)*2	m ³ m ³	 0.189	
				RAZEM	0.189
77	KNR 4-01 d.4.3 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych 2*2	gniazd. gniazd.	 4.000	
				RAZEM	4.000
78	KNR 4-01 d.4.3 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - kształtownik 1xT140mm 1.30*2	m m	 2.600	
				RAZEM	2.600
79	KNR 4-01 d.4.3 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1.30*2	m m	 2.600	
				RAZEM	2.600
80	KNR 4-01 d.4.3 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową (0.20+0.15+0.20)*1.30*2	m ² m ²	 1.430	
				RAZEM	1.430
81	KNR 4-01 d.4.3 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0.715*2	m ² m ²	 1.430	
				RAZEM	1.430
82	KNR 2-02 d.4.3 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg. 0.715*2	m ² m ²	 1.430	
				RAZEM	1.430
83	KNNR 2 d.4.3 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych regulowane "PORTA SYSTEM" <"90"> 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
84	KNNR 2 d.4.3 1103-01 analogia	Montaż skrzydła drewnianego wraz z wyposażeniem - wewnętrznych np. PORTA CLASIC lub równoważne w kolorze "DĄB 2"- zamek na klucz z wkładką patentową, klamka ze stali nierdzewnej z szyldem, numer na drzwi w kolorze klamki, 2 kpl. <piętro> 0.90*2.05* 2	m ² m ²	 3.690	
				RAZEM	3.690
85	KNR 4-01 d.4.3 0106-04	Wyniesienie z budynku gruzu 0.20	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
86	KNR 4-01 d.4.3 0108-17	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/ 0.20	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
87	KNR 4-01 d.4.3 0108-20	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4 0.20	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
4.4		Posadzki			
88	KNNR 3 d.4.4 0801-05 analogia	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów <pom. 1/8,1/9,> 10.84+13.76 <pom. 1/10> 3.40+11.54	m ² m ² m ²	 24.600 14.940	
				RAZEM	39.540
89	KNR-W 2-02 d.4.4 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 39.540	m ² m ²	 39.540	
				RAZEM	39.540
90	NNRNKB d.4.4 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 /o gr. 1 cm/ <1/10> 3.40+11.54	m ² m ²	 14.940	
				RAZEM	14.940

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
91 d.4.4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatków lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10 14.940	m ² m ²	 14.940	
				RAZEM	14.940
92 d.4.4	KNR 2-02 1111-01	Posadzki z deszczulek na kleju <1/8 i 1/9> 10.84+13.76	m ² m ²	 24.600	
				RAZEM	24.600
93 d.4.4	KNR 4-01 0816-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych <pom.1/8 i 1/9> 24.600	m ² m ²	 24.600	
				RAZEM	24.600
94 d.4.4	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 24.600	m ² m ²	 24.600	
				RAZEM	24.600
95 d.4.4	KNR 2-02 1111-06	Posadzki z deszczulek - cokół (2.43+4.46+3.01+4.57)*2	m m	 28.940	
				RAZEM	28.940
96 d.4.4	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - klejone do podkładu - VC Gamrat Centra 43 lub Polyflor Asparagus wg opisu dok. bud. <pom. 1/10>14.94	m ² m ²	 14.940	
				RAZEM	14.940
97 d.4.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - PVC <pom.1/10> 14.94	m ² m ²	 14.940	
				RAZEM	14.940
98 d.4.4	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 1.00*3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
4.5		Malowanie			
99 d.4.5	KNR 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie starych tapet ŚCIANY <pom. nr 1/8 i 1/9> (2.43+4.46+3.01+4.57)*2*3.00 <pom. nr 1/10> (3.63+5.57)*2*3.00 <minus otwory> -0.90*2.00*3	m ² m ² m ² m ²	 86.820 55.200 -5.400	
				RAZEM	136.620
100 d.4.5	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 SUFIITY 10.84+13.76+14.94 ŚCIANY 136.620	m ² m ² m ²	 39.540 136.620	
				RAZEM	176.160
101 d.4.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 176.160	m ² m ²	 176.160	
				RAZEM	176.160
102 d.4.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - sufitu <sufity> 39.540	m ² m ²	 39.540	
				RAZEM	39.540
103 d.4.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe <ściany> 136.620	m ² m ²	 136.620	
				RAZEM	136.620
104 d.4.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <sufity> 39.540	m ² m ²	 39.540	
				RAZEM	39.540
105 d.4.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku <ściany> 136.620	m ² m ²	 136.620	
				RAZEM	136.620
106 d.4.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 136.620	m ² m ²	 136.620	
				RAZEM	136.620

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
107 d.4.5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - sufitów <sufitów>39.540	m ² m ²	 39.540	
				RAZEM	39.540
108 d.4.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbą natryskową zgodnie z opisem w dokumentacji projek- tem wnętr - ścian <ściany>136.620	m ² m ²	 136.620	
				RAZEM	136.620
109 d.4.5	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami farbą natryskową powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie 39.540+136.620	m ² m ²	 176.160	
				RAZEM	176.160
110 d.4.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
111 d.4.5	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych <posadzek>39.540	m ² m ²	 39.540	
				RAZEM	39.540
112 d.4.5	KNR-W 4-01 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi 9.00+0.9*2.00*5	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
4.6		Wymiana osprzętu elektrycznego			
113 d.4.6	KNR 4-03 0507-05 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
114 d.4.6	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Bud. Prokuratury część 1 w N. Sączu								
1		PARTER						
1.1	4510000-8	Roboty przygotowawcze						
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią budowlaną	m ²				4.200	
d.1.	1216-01							
1		-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.00000		
999		-- Materiały --						
1560200		folia polietylenowa - budowlana	m ²	0.3570	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 1						0.00000	4.200	0.00
2	KNR 4-03	Demontaż listw, gniazd, wyłączników itp.	szt.				2.000	
d.1.	1134-01							
1	analogia							
999		-- Robocizna --	r-g	0.2775	0.00	0.00000		
0.555*0.5=								
Razem pozycja 2						0.00000	2.000	0.00
1.2	4541000-4	Okladziny ściennie + rob towarzyszące						
3	KNR 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pocieniona ściana zwen. o 5 cm przy spoczniku wg opisu proj. bud.	m ²				4.720	
d.1.	0330-05							
2	analogia							
999		-- Robocizna --	r-g	2.4200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 3						0.00000	4.720	0.00
4	KNR 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wnęka dla grzejnika	m ²				1.920	
d.1.	0330-06							
2	analogia							
999		-- Robocizna --	r-g	5.4600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 4						0.00000	1.920	0.00
5	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod przewody elektryczne	m				3.600	
d.1.	0336-01							
2								
999		-- Robocizna --	r-g	0.6400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 5						0.00000	3.600	0.00
6	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m				3.600	
d.1.	0324-02							
2								
999		-- Robocizna --	r-g	0.5400	0.00	0.00000		
1800199		-- Materiały --						
1700301		cegła budowlana pełna	szt.	4.0000	0.00	0.00000		
1720200		cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0003	0.00	0.00000		
1602003		wapno suchogazzone'	t	0.00022	0.00	0.00000		
3930000		piasek do zapraw	m ³	0.0020	0.00	0.00000		
0000000		woda z rurociągu	m ³	0.0010	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
43211		-- Sprzęt --						
34312		betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 6						0.00000	3.600	0.00
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²				5.220	
d.1.	0711-02							
2								
999		-- Robocizna --	r-g	1.2900	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0052	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0048	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0266	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0067	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0500	0.00	0.00000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 7						0.00000	5.220	0.00
8	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej - po zamurowaniu bruzd	m				3.600	
d.1.	0708-01							
2	analogia							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.6200	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0008	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0007	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0040	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 8						0.00000	3.600	0.00
9	KNR 2-02	Pochwyty przyściennie mosiężne osadzone i zabetonowane w ścianie	m				6.800	
d.1.	1207-05							
2	analogia Rys. Nr 1,2,3							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	2.9500	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1320199	pochwyty mosiężny	m	0.1471	0.00	0.00000		
	2380807	zaprawa cementowa M 80'	m ³	0.0010	0.00	0.00000		
	1511599	farba olejna do gruntowania'	dm ³	0.0800	0.00	0.00000		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa'	dm ³	0.0800	0.00	0.00000		
	1330299	elektrody	kg	0.0600	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
	72211	spawarka elektryczna wirująca 300 A'	m-g	0.8600	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy''''''''''	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 9						0.00000	6.800	0.00
10	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²				24.500	
d.1.	2011-02							
2								
		-- Robocizna --						
	999		r-g	2.1500	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1750801	plyty gipsowo-kartonowe	m ²	1.0300	0.00	0.00000		
	1324999	profile nośne 60/27	m	2.2200	0.00	0.00000		
	1324999	profile przyściennie 28/27	m	0.5300	0.00	0.00000		
	1324999	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	0.5100	0.00	0.00000		
	1324999	łączniki krzyżowe lj 60/60	szt.	2.0300	0.00	0.00000		
	1324999	wieszak w 60/60	szt.	2.0300	0.00	0.00000		
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0320	0.00	0.00000		
	1740103	gips szpachlowy"	t	0.0005	0.00	0.00000		
	3901000	taśma spoinowa	m	1.1500	0.00	0.00000		
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	3.4000	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m ³	0.0060	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0450	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39500	środek transportowy	m-g	0.0140	0.00	0.00000		
Razem pozycja 10						0.00000	24.500	0.00
11	KNR 2-02	Obud.rur płytami gipsowo-kartonowymi	m ²				0.665	
d.1.	2004-01	na rusztach metalowych pojedynczych						
2	analogia	jednowarstwowo 55-01						
	999	-- Robocizna --	r-g	2.0800	0.00	0.00000		
	1750803	-- Materiały --						
	1324999	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	1.0500	0.00	0.00000		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U	m	1.0000	0.00	0.00000		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C	m	1.0000	0.00	0.00000		
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	4.0600	0.00	0.00000		
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0347	0.00	0.00000		
	1740103	gips budowlany szpachlowy	t	0.0013	0.00	0.00000		
	3901000	taśma papierowa perforowana szer.50	m	2.2640	0.00	0.00000		
	2310799	mm gr.0.2 mm						
	2310799	filc bituminizowany z wełny mineralnej	m ²	0.0341	0.00	0.00000		
	3930000	gr. 5 mm						
	0000000	woda	m ³	0.00086	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0250	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0165	0.00	0.00000		
Razem pozycja 11						0.00000	0.665	0.00
12	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami ceramiczne	m ²				15.477	
d.1.	0839-06	półpoler o wymiarach 30x60 cm na za-						
2	analogia	prawie cementowej - cienka spoina 2						
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7700	0.00	0.00000		
	2530099	-- Materiały --						
	2380815	płytki ściennie	m ²	1.0500	0.00	0.00000		
	0000000	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.0250	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0467	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0366	0.00	0.00000		
Razem pozycja 12						0.00000	15.477	0.00
13	KNR-W 2-02	Demontaż listwy odbojowej	m				14.070	
d.1.	1122-06							
2	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2407	0.00	0.00000		
	34312	(0.2006*2=0.4012)*0.6=						
	34312	-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem	m-g	0.0011	0.00	0.00000		
	39521	elektrycznym 0,5 t						
	39521	0.0018*0.6=						
	39521	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.0018	0.00	0.00000		
	39521	0.003*0.6=						
Razem pozycja 13						0.00000	14.070	0.00
14	KNR-W 2-02	Listwa odbojowa z drewna dębowego o	m				14.070	
d.1.	1122-06 + kal.	wys. 20 cm wg opisu wystroju wnętr.						
2	własna							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4012	0.00	0.00000		
	2631350	0.2006*2=0.4012=						
	2631350	-- Materiały --						
	1343299	odbojnice z deski bukowej o wys. 20	m	1.0700	0.00	0.00000		
	0000000	cm						
	0000000	wkręty stalowe do drewna z łbami stoż-	szt	2.6000	0.00	0.00000		
	0000000	kowymi						
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	10.0000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0018	0.00	0.00000		
	39521	samochód skrzyniowy do 5 t'	m-g	0.0030	0.00	0.00000		
Razem pozycja 14						0.00000	14.070	0.00
15	KNR 2-02	Ostona grzejnika	m ²				2.400	
d.1.	1210-02							
2	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	4.2798	0.00	0.00000		
	1321799	-- Materiały -- kratki stalowe nie otwierane'	kg	20.7000	0.00	0.00000		
	2380807	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0050	0.00	0.00000		
	1511599	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.0620	0.00	0.00000		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0580	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0149	0.00	0.00000		
Razem pozycja 15						0.00000	2.400	0.00
16	KNR 4-01	Skrócenie pochwyty balustrady schodowej stalowej	szt.pr zec.				4.000	
d.1.	1306-01	Krotność = 5						
2	analogia							
	999	-- Robocizna -- 0.03*5=	r-g	0.1500	0.00	0.00000		
	1540802	-- Materiały -- tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m ³	0.1500	0.00	0.00000		
	1540000	0.03*5= acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.0500	0.00	0.00000		
	0000000	0.01*5= materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 16						0.00000	4.000	0.00
17	KNR 4-01	Wyniesienie z budynku gruzu	m ³				1.117	
d.1.	0106-04							
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 17						0.00000	1.117	0.00
18	KNR 4-01	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/	m ³				1.117	
d.1.	0108-17							
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1200	0.00	0.00000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 18						0.00000	1.117	0.00
19	KNR 4-01	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/	m ³				1.117	
d.1.	0108-20	Krotność = 4						
2								
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.1600	0.00	0.00000		
		0.04*4=						
Razem pozycja 19						0.00000	1.117	0.00
1.3	45421000-4	Parapety						
20	KNR 4-01	Wykucie z muru blatu - parapetu	m				2.600	
d.1.	0354-12	Krotność = 1.5						
3	analogia							
	999	-- Robocizna -- 0.85*1.5=	r-g	1.2750	0.00	0.00000		
Razem pozycja 20						0.00000	2.600	0.00
21	KNR 2-02	Obsadzenie podokiennika - cofnięcie do lica ściany dł. 260 cm	szt				1.000	
d.1.	0129-01							
3	analogia							
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	1.69*2=	r-g	3.3800	0.00	0.00000		
	2380899 0000000	-- Materiały -- zaprawa' materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0.0090 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 21						0.00000	1.000	0.00
1.4	45262300-4	Posadzki						
22	KNP 02 1110- d.1. 02.03 4 analogia	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²				17.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4700	0.00	0.00000		
Razem pozycja 22						0.00000	17.500	0.00
23	KNR AT-23 d.1. 0101-08 4 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie - impregnacja środkiem do kamienia	m ²				17.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1700	0.00	0.00000		
	1470499 0000000	-- Materiały -- Sarsil H15 lub inny środek do impreg- nacji kamienia materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.5100 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 23						0.00000	17.500	0.00
1.5	45311200-2	Wymiana osprzętu elektrycznego						
24	KNR 4-03 d.1. 0507-05 5 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych natynko- wych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0500	0.00	0.00000		
	7530999 0000000	-- Materiały -- gniazda wtyczkowe trzybiegunowe materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0200 4.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 24						0.00000	2.000	0.00
2		I PIĘTRO						
2.1	45100000-8	Roboty przygotowawcze						
25	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 1	Zabezpieczenie okien folią budowlaną	m ²				5.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.00000		
	1560200 0000000	-- Materiały -- folia polietylenowa - budowlana materiały pomocnicze(od M)	m ² %	0.3570 2.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 25						0.00000	5.400	0.00
26	KNR 4-03 d.2. 1134-01 1 analogia	Demontaż listw, gniazd, wyłączników itp.	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna -- 0.555*0.5=	r-g	0.2775	0.00	0.00000		
Razem pozycja 26						0.00000	2.000	0.00
2.2	45410000-4	Ścianki i okładziny ściennie						
27	KNR 4-01 d.2. 0330-05 2 analogia	Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej - pocieniona ścia- na zwen. o 5 cm przy spoczniku wg opisu proj. bud.	m ²				4.720	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.4200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 27						0.00000	4.720	0.00
28	KNR 4-01 d.2. 0330-06 2 analogia	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej - wnęka dla grzej- nika	m ²				1.920	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	5.4600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 28						0.00000	1.920	0.00
29	KNR 4-01 d.2. 0336-01 2	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod przewody elektryczne	m				3.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 29						0.00000	3.600	0.00
30	KNR 4-01 d.2. 0324-02 2	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na pełno'	m				3.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5400	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt.	4.0000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0003	0.00	0.00000		
	1720200	wapno suchogazzone'	t	0.00022	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0020	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 30						0.00000	3.600	0.00
31	KNR 4-01 d.2. 0708-01 2 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej - po zamurowaniu bruzd	m				3.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200	0.00	0.00000		
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0008	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0007	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0040	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 31						0.00000	3.600	0.00
32	KNR 4-01 d.2. 0711-02 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²				5.220	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2900	0.00	0.00000		
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0052	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0048	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0266	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0067	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0500	0.00	0.00000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 32						0.00000	5.220	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
33	KNR 2-02	Pochwyty przyściennie mosiężne osadzone i zabetonowane w ścianie	m				7.000	
d.2.	1207-05							
2	analogia Rys. Nr 1,2,3							
	999	-- Robocizna --	r-g	2.9500	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1320199	pochwyty mosiężny	m	0.1429	0.00	0.00000		
	2380807	zaprawa cementowa M 80'	m ³	0.0010	0.00	0.00000		
	1511599	farba olejna do gruntowania'	dm ³	0.0800	0.00	0.00000		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa'	dm ³	0.0800	0.00	0.00000		
	1330299	elektrody	kg	0.0600	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
	72211	spawarka elektryczna wirująca 300 A'	m-g	0.8600	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 33						0.00000	7.000	0.00
34	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²				7.875	
d.2.	2011-02							
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	2.1500	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1750801	plyty gipsowo-kartonowe	m ²	1.0300	0.00	0.00000		
	1324999	profile nośne 60/27	m	2.2200	0.00	0.00000		
	1324999	profile przyściennie 28/27	m	0.5300	0.00	0.00000		
	1324999	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	0.5100	0.00	0.00000		
	1324999	łączniki krzyżowe lj 60/60	szt.	2.0300	0.00	0.00000		
	1324999	wieszak w 60/60	szt.	2.0300	0.00	0.00000		
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0320	0.00	0.00000		
	1740103	gips szpachlowy"	t	0.0005	0.00	0.00000		
	3901000	taśma spoinowa	m	1.1500	0.00	0.00000		
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	3.4000	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m ³	0.0060	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0450	0.00	0.00000		
	39500	środek transportowy	m-g	0.0140	0.00	0.00000		
Razem pozycja 34						0.00000	7.875	0.00
35	KNR 2-02	Obud.rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m ²				0.875	
d.2.	2004-01							
2	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	2.0800	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1750803	plyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	1.0500	0.00	0.00000		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	m	1.0000	0.00	0.00000		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	m	1.0000	0.00	0.00000		
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	4.0600	0.00	0.00000		
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0347	0.00	0.00000		
	1740103	gips budowlany szpachlowy	t	0.0013	0.00	0.00000		
	3901000	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	2.2640	0.00	0.00000		
	2310799	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m ²	0.0341	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m ³	0.00086	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0250	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0165	0.00	0.00000		
Razem pozycja 35						0.00000	0.875	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
36	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami ceramiczne	m ²				15.565	
d.2.	0839-06	półpoker o wymiarach 30x60 cm na za-						
2	analogia	prawie cementowej - cienka spoina 2 mm						
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7700	0.00	0.00000		
	2530099	-- Materiały --						
	2380815	plytki ściennie	m ²	1.0500	0.00	0.00000		
	0000000	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.0250	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt --						
	39000	wyciąg	m-g	0.0467	0.00	0.00000		
		środek transportowy	m-g	0.0366	0.00	0.00000		
Razem pozycja 36						0.00000	15.565	0.00
37	KNR-W 2-02	Demontaż listwy odbojowej	m				14.150	
d.2.	1122-06							
2	analogia							
	999	-- Robocizna -- (0.2006*2=0.4012)*0.6=	r-g	0.2407	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0011	0.00	0.00000		
	39521	0.0018*0.6= samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.0018	0.00	0.00000		
		0.003*0.6=						
Razem pozycja 37						0.00000	14.150	0.00
38	KNR-W 2-02	Listwa odbojowa z drewna dębowego o	m				14.150	
d.2.	1122-06 + kal.	wys. 20 cm wg opisu wystroju wnętr.						
2	własna							
	999	-- Robocizna -- 0.2006*2=0.4012=	r-g	0.4012	0.00	0.00000		
	2631350	-- Materiały -- odbojnice z deski bukowej o wys. 20 cm	m	1.0700	0.00	0.00000		
	1343299	wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi	szt	2.6000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	10.0000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0018	0.00	0.00000		
	39521	0.0018*0.6= samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.0030	0.00	0.00000		
		0.003*0.6=						
Razem pozycja 38						0.00000	14.150	0.00
39	KNR 2-02	Oslona grzejnika	m ²				2.400	
d.2.	1210-02							
2	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	4.2798	0.00	0.00000		
	1321799	-- Materiały -- kratki stalowe nie otwierane	kg	20.7000	0.00	0.00000		
	2380807	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0050	0.00	0.00000		
	1511599	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.0620	0.00	0.00000		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0580	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0149	0.00	0.00000		
Razem pozycja 39						0.00000	2.400	0.00
40	KNR 4-01	Skrócenie pochwyty balustrady scho-	szt.pr				4.000	
d.2.	1306-01	dowej stalowej	zec.					
2	analogia	Krotność = 5						
	999	-- Robocizna -- 0.03*5=	r-g	0.1500	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1540802	tlen techniczny gat. I 99,5-98 % 0.03*5=	m ³	0.1500	0.00	0.00000		
	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony 0.01*5=	kg	0.0500	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 40						0.00000	4.000	0.00
41	KNR 4-01	Wyniesienie z budynku gruzu	m ³				1.077	
d.2.	0106-04							
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 41						0.00000	1.077	0.00
42	KNR 4-01	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/	m ³				1.077	
d.2.	0108-17							
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1200	0.00	0.00000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 42						0.00000	1.077	0.00
43	KNR 4-01	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m ³				1.077	
d.2.	0108-20							
2								
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.1600	0.00	0.00000		
		0.04*4=						
Razem pozycja 43						0.00000	1.077	0.00
2.3	45421000-4	Parapety						
44	KNR 4-01	Wykucie z muru blatu - parapetu	m				2.600	
d.2.	0354-12	Krotność = 1.5						
3	analogia							
	999	-- Robocizna -- 0.85*1.5=	r-g	1.2750	0.00	0.00000		
Razem pozycja 44						0.00000	2.600	0.00
45	KNR 2-02	Obsadzenie podokiennika - cofnięcie do lica ściany dł. 260 cm	szt				1.000	
d.2.	0129-01							
3	analogia							
	999	-- Robocizna -- 1.69*2=	r-g	3.3800	0.00	0.00000		
	2380899	-- Materiały -- zaprawa'	m ³	0.0090	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 45						0.00000	1.000	0.00
2.4	45262300-4	Posadzki						
46	KNP 02 1110-	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²				21.550	
d.2.	02.03							
4	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4700	0.00	0.00000		
Razem pozycja 46						0.00000	21.550	0.00
47	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie - impregnacja środkiem do kamienia	m ²				17.500	
d.2.	0101-08							
4	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1700	0.00	0.00000		
	1470499	-- Materiały -- Sarsil H15 lub inny środek do impregnacji kamienia	kg	0.5100	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 47						0.00000	17.500	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
2.5	45311200-2	Wymiana osprzętu elektrycznego							
48	KNR 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A	szt.				2.000		
d.2.	0507-05								
5	analogia								
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0500	0.00	0.00000			
	7530999	-- Materiały --							
	0000000	gniazda wtyczkowe trzybiegunowe materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0200 4.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000			
Razem pozycja 48							0.00000	2.000	0.00
3	II PIĘTRO								
3.1	45100000-8	Roboty przygotowawcze							
49	KNR 4-03	Demontaż listw, gniazd, wyłączników itp.	szt.				2.000		
d.3.	1134-01								
1	analogia								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2775	0.00	0.00000			
		0.555*0.5=							
Razem pozycja 49							0.00000	2.000	0.00
3.2	45410000-4	Rob. budowlane, ścianki i okładziny ściennie							
50	KNR 4-01	Demontaż listw odbojowych	m				4.500		
d.3.	0354-11								
2	analogia								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.00000			
Razem pozycja 50							0.00000	4.500	0.00
51	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod przewody elektryczne	m				3.600		
d.3.	0336-01								
2									
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6400	0.00	0.00000			
Razem pozycja 51							0.00000	3.600	0.00
52	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na pełno'	m				3.600		
d.3.	0324-02								
2									
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5400	0.00	0.00000			
	1800199	-- Materiały --							
	1700301	cegła budowlana pełna	szt	4.0000	0.00	0.00000			
	1720200	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0003	0.00	0.00000			
	1602003	wapno suchogazzone'	t	0.00022	0.00	0.00000			
	3930000	piasek do zapraw	m ³	0.0020	0.00	0.00000			
	0000000	woda z rurociągu	m ³	0.0010	0.00	0.00000			
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000			
	43211	-- Sprzęt --							
	34312	betoniarka wolnospadowa elektryczna wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g m-g	0.0100 0.0300	0.00 0.00	0.00000 0.00000			
Razem pozycja 52							0.00000	3.600	0.00
53	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej - po zamurowaniu bruzd	m				3.600		
d.3.	0708-01								
2	analogia								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200	0.00	0.00000			
	1701100	-- Materiały --							
	2360000	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0008	0.00	0.00000			
	1602003	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0007	0.00	0.00000			
	3930000	piasek do zapraw	m ³	0.0040	0.00	0.00000			
	0000000	woda z rurociągu	m ³	0.0010	0.00	0.00000			
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000			
	34312	-- Sprzęt --							
	43211	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.00000			
		betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0100	0.00	0.00000			
Razem pozycja 53							0.00000	3.600	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
54	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami ceramiczne	m ²				4.950	
d.3.	0839-06	półpoler o wymiarach 30x60 cm na za-						
2	analogia	prawie cementowej - cienka spoina 2						
		mm wg opisu proj. bud.						
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7700	0.00	0.00000		
	2530099	-- Materiały --						
	2380815	płytki ściennie	m ²	1.0500	0.00	0.00000		
	0000000	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.0250	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt --						
	39000	wyciąg	m-g	0.0467	0.00	0.00000		
		środek transportowy	m-g	0.0366	0.00	0.00000		
Razem pozycja 54						0.00000	4.950	0.00
55	KNNR 7 0507-	Listwy drewniane wykończeniowe dę-	m				9.040	
d.3.	04	bowe lakierowane wg opisu proj. bud.						
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4500	0.00	0.00000		
	8990499	-- Materiały --						
	0000000	kołki rozporowe plastikowe	szt	3.2000	0.00	0.00000		
		listwy osłaniające - progi	szt	1.0000	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt --						
	39000	wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
		środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 55						0.00000	9.040	0.00
56	KNR-W 2-02	Listwa odbojowa z drewna dębowego o	m				4.500	
d.3.	1122-06 + kal.	wys. 20 cm wg opisu wystroju wnętrz.						
2	własna							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4012	0.00	0.00000		
	2631350	0.2006*2=0.4012=						
	1343299	-- Materiały --						
	0000000	odbojnice z deski bukowej o wys. 20	m	1.0700	0.00	0.00000		
		cm						
		wkręty stalowe do drewna z łbami stoż-	szt	2.6000	0.00	0.00000		
		kowymi						
		materiały pomocnicze(od M)	%	10.0000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt --						
	39521	wyciąg jednomaszty z napędem	m-g	0.0018	0.00	0.00000		
		elektrycznym 0,5 t						
		samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.0030	0.00	0.00000		
Razem pozycja 56						0.00000	4.500	0.00
57	KNR 4-01	Wyniesienie z budynku gruzu	m ³				0.162	
d.3.	0106-04							
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 57						0.00000	0.162	0.00
58	KNR 4-01	Wywóz gruzu z rozebranych konstruk-	m ³				0.162	
d.3.	0108-17	cji ceglanych samochodami samowyla-						
2		dowczymi do 5 t na odległość do 1 km /						
		5 km/						
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1200	0.00	0.00000		
	39811	-- Sprzęt --						
		samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 58						0.00000	0.162	0.00
59	KNR 4-01	Dopłata za każdy następny 1 km wywo-	m ³				0.162	
d.3.	0108-20	zu gruzu z rozebranych konstrukcji,						
2		bez względu na ich rodzaj, automoda-						
		mi samowyladowczymi do 5 t / 5 km/						
		Krotność = 4						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t 0.04*4=	m-g	0.1600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 59						0.00000	0.162	0.00
3.3	45262300-4	Posadzki						
60	KNP 02 1110- d.3. 02.03 3 analogia	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²				7.935	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4700	0.00	0.00000		
Razem pozycja 60						0.00000	7.935	0.00
61	KNR AT-23 d.3. 0101-08 3 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie - impregnacja środkiem do kamienia	m ²				7.935	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1700	0.00	0.00000		
	1470499	-- Materiały -- Sarsil H15 lub inny środek do impreg- nacji kamienia	kg	0.5100	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 61						0.00000	7.935	0.00
3.4	45311200-2	Wymiana osprzętu elektrycznego						
62	KNR 4-03 d.3. 0307-01 4 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1- bieg. podtynkowego w puszcze	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4095	0.00	0.00000		
	7519999	-- Materiały -- łączniki instalacyjne	szt.	1.0200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 62						0.00000	2.000	0.00
4		I PIĘTRO - pom. nr 1/8,1/9 i 1/10						
4.1		Roboty przygotowawcze						
63	KNR-W 4-01 d.4. 1216-01 1	Zabezpieczenie okien folią budowlaną	m ²				9.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.00000		
	1560200	-- Materiały -- folia polietylenowa - budowlana	m ²	0.3570	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 63						0.00000	9.000	0.00
64	KNP 01 0102- d.4. 02.04 1 analogia	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 100 kg na odległość do 20 m	m ³				12.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 64						0.00000	12.000	0.00
65	KNR 4-03 d.4. 1134-01 1 analogia	Demontaż listw, gniazd, wyłączników itp.	szt.				12.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5550	0.00	0.00000		
Razem pozycja 65						0.00000	12.000	0.00
4.2		Roboty okładzinowe						
66	KNR 2-02 d.4. 2010-02 2	Likwidacja okienka podawczego - zabu- dowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych; pokrycie jednos- tronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 50 cm	m ²				3.380	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.9000	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1750803	plyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm wodoodporne	m ²	1.0300	0.00	0.00000		
	1324999	kształtowniki stalowe	m	3.2800	0.00	0.00000		
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	4.7400	0.00	0.00000		
	1740103	gips budowlany	t	0.00098	0.00	0.00000		
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0350	0.00	0.00000		
	3901000	taśma spoinowa	m	1.8100	0.00	0.00000		
	2310799	filc bituminizowany	m ²	0.0340	0.00	0.00000		
	1324999	zawiesia do kształtowników	szt.	2.9200	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m ³	0.0640	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg	m-g	0.0250	0.00	0.00000		
	39500	środek transportowy'	m-g	0.0170	0.00	0.00000		
Razem pozycja 66						0.00000	3.380	0.00
67	KNR 2-02 d.4. 2004-01 2 analogia	Obud.rur c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m ²				0.650	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	2.0800	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1750803	plyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	1.0500	0.00	0.00000		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	m	1.0000	0.00	0.00000		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	m	1.0000	0.00	0.00000		
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	4.0600	0.00	0.00000		
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0347	0.00	0.00000		
	1740103	gips budowlany szpachlowy	t	0.0013	0.00	0.00000		
	3901000	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	2.2640	0.00	0.00000		
	2310799	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m ²	0.0341	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m ³	0.00086	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0250	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0165	0.00	0.00000		
Razem pozycja 67						0.00000	0.650	0.00
68	KNR 4-01 d.4. 0819-15 2 analogia	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²				2.080	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.3800	0.00	0.00000		
Razem pozycja 68						0.00000	2.080	0.00
69	KNR 4-01 d.4. 0106-04 2	Wyniesienie z budynku gruzu	m ³				0.042	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	4.5400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 69						0.00000	0.042	0.00
70	KNR 4-01 d.4. 0108-17 2	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/	m ³				0.042	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.1200	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	39811	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 70						0.00000	0.042	0.00
71	KNR 4-01 d.4. 0108-20 2	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m ³				0.042	
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39811	samochód samowyładowczy 5 t 0.04*4=	m-g	0.1600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 71						0.00000	0.042	0.00
72 d.4. 2	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - powierz. nad starymi płytkami	m ²				3.510	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3700	0.00	0.00000		
	2360000	-- Materiały -- ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0022	0.00	0.00000		
	1740103	gips szpachlowy	t	0.0014	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0050	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0064	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 72						0.00000	3.510	0.00
73 d.4. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ścian	m ²				3.510	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.00000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2200 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 73						0.00000	3.510	0.00
74 d.4. 2	KNR 2-02 0822-06 analogia	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi wg opisu proj. bud.	m ²				3.510	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.9905	0.00	0.00000		
	2520499	-- Materiały -- płytki i kształtki kamionkowe szkliwione ścienne	m ²	1.0500	0.00	0.00000		
	2380806 0000000	zaprawa cementowo-wapienna m 50 materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0.0248 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0374	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0174	0.00	0.00000		
Razem pozycja 74						0.00000	3.510	0.00
4.3	Stolarka drzwiowa							
75 d.4. 3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 75						0.00000	2.000	0.00
76 d.4. 3	KNR 4-01 0329-03 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³				0.189	
	999	-- Robocizna --	r-g	8.6300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 76						0.00000	0.189	0.00
77 d.4. 3	KNR 4-01 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6500	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 77						0.00000	4.000	0.00
78	KNR 4-01 d.4. 0313-04 3 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz. i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - kształtownik 1xT140mm	m				2.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6200	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1800199	cegła budowlana pełna	szt	8.0000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0052	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0180	0.00	0.00000		
	1100399	kształtowniki walcowane - T140	kg	22.1200	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0060	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0700	0.00	0.00000		
Razem pozycja 78						0.00000	2.600	0.00
79	KNR 4-01 d.4. 0703-03 3	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m				2.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1100	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1331799	siatka tkana Rabitz'a	m ²	0.2700	0.00	0.00000		
	1120600	druć stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 79						0.00000	2.600	0.00
80	KNR 4-01 d.4. 0704-01 3	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²				1.430	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1700301	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0010	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 80						0.00000	1.430	0.00
81	KNR 4-01 d.4. 0704-03 3	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²				1.430	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1700301	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0041	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0004	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0119	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0036	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 81						0.00000	1.430	0.00
82	KNR 2-02 d.4. 0123-05 3	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²				1.430	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1900	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
	1800199 2380899 0000000	cegła budowlana pełna zaprawa materiały pomocnicze(od M)	szt m ³ %	31.5000 0.0300 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000			
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1400	0.00	0.00000			
Razem pozycja 82							0.00000	1.430	0.00
83 d.4. 3	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych regulowane "PORTA SYSTEM"	szt				2.000		
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7500	0.00	0.00000			
	1478500	-- Materiały -- Pianka poliuretanowa	kg	0.0350	0.00	0.00000			
	8990499	kołki rozporowe	szt.	6.0000	0.00	0.00000			
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3)	%	15.0000	0.00	0.00000			
	2715199	ościeżnice drewniane zwykłe	szt	1.0000	0.00	0.00000			
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000			
Razem pozycja 83							0.00000	2.000	0.00
84 d.4. 3	KNNR 2 1103-01 analogia	Montaż skrzydła drewnianego wraz z wyposażeniem - wewnętrznych np. PORTA CLASIC lub równoważne w kolorze "DĄB 2"- zamek na klucz z wkładką patentową, klamka ze stali nierdzewnej z szyldem, numer na drzwi w kolorze klamki, 2 kpl.	m ²				3.690		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.00000			
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe tłoczone , wyciszone wraz z wyposażeniem kpl.	m ²	1.0000	0.00	0.00000			
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.00000			
Razem pozycja 84							0.00000	3.690	0.00
85 d.4. 3	KNR 4-01 0106-04	Wyniesienie z budynku gruzu	m ³				0.200		
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5400	0.00	0.00000			
Razem pozycja 85							0.00000	0.200	0.00
86 d.4. 3	KNR 4-01 0108-17	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/	m ³				0.200		
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1200	0.00	0.00000			
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.00000			
Razem pozycja 86							0.00000	0.200	0.00
87 d.4. 3	KNR 4-01 0108-20	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m ³				0.200		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t 0.04*4=	m-g	0.1600	0.00	0.00000			
Razem pozycja 87							0.00000	0.200	0.00
4.4		Posadzki							
88 d.4. 4	KNNR 3 0801-05 analogia	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²				39.540		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7500	0.00	0.00000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 88						0.00000	39.540	0.00
89 d.4. 4	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²				39.540	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1030	0.00	0.00000		
	2385999	-- Materiały -- środek gruntujący do tworzenia warstwy przewodzącej, bez zawartości rozpuszczalników	kg	0.1250	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0022	0.00	0.00000		
Razem pozycja 89						0.00000	39.540	0.00
90 d.4. 4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² /o gr. 1 cm/	m ²				14.940	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400	0.00	0.00000		
	202x047	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka	kg	7.8000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 90						0.00000	14.940	0.00
91 d.4. 4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10	m ²				14.940	
	999	-- Robocizna -- 0.027*10=	r-g	0.2700	0.00	0.00000		
	202x047	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka	kg	15.6000	0.00	0.00000		
	0000000	1.56*10= materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	39599	0.002*10= środek transportowy	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
		0.002*10=						
Razem pozycja 91						0.00000	14.940	0.00
92 d.4. 4	KNR 2-02 1111-01	Posadzki z deszczulek na kleju	m ²				24.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3057	0.00	0.00000		
	2630099	-- Materiały -- deszczułki posadzkowe lite	m ²	1.0400	0.00	0.00000		
	1040501	klej do parkietu	kg	1.7000	0.00	0.00000		
	2631299	listwy przyściennne z drewna liściastego	m	1.1600	0.00	0.00000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0150	0.00	0.00000		
	1100799	kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	0.0600	0.00	0.00000		
	1530200	pastę podłogową bezbarwną	kg	0.1000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0148	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0349	0.00	0.00000		
Razem pozycja 92						0.00000	24.600	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
93 d.4. 4	KNR 4-01 0816-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²				24.600	
		-- Robocizna --	r-g	0.8100	0.00	0.00000		
	999							
Razem pozycja 93							24.600	0.00
94 d.4. 4	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²				24.600	
		-- Robocizna --	r-g	0.2449	0.00	0.00000		
	999							
	1522499	-- Materiały -- lakier chemoutwardzalny na drewno	dm ³	0.3500	0.00	0.00000		
	1530600	utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm ³	0.0360	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 94							24.600	0.00
95 d.4. 4	KNR 2-02 1111-06	Posadzki z deszczulek - cokół	m				28.940	
		-- Robocizna --	r-g	0.2059	0.00	0.00000		
	999							
	2631299	-- Materiały -- cokoły przyściennie z drewna liściastego	m	1.0700	0.00	0.00000		
	1343299	wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi	szt.	2.6000	0.00	0.00000		
	1530200	pastą podłogową bezbarwną	kg	0.0150	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0018	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0030	0.00	0.00000		
Razem pozycja 95							28.940	0.00
96 d.4. 4	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - klejone do podkładu - VC Gamrat Centra 43 lub Polyflor Asparagus wg opisu dok. bud.	m ²				14.940	
		-- Robocizna --	r-g	0.3950	0.00	0.00000		
	999							
	1563099	-- Materiały -- wykładzina podłogowa z PVC	m ²	1.0900	0.00	0.00000		
	1551312	Klej winylowy emulsyjny Winylep A	kg	0.6000	0.00	0.00000		
	1534101	pastą podłogową bezbarwną	kg	0.1000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0057	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0041	0.00	0.00000		
Razem pozycja 96							14.940	0.00
97 d.4. 4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - PVC	m ²				14.940	
		-- Robocizna --	r-g	0.1260	0.00	0.00000		
	999							
	1569099	-- Materiały -- pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 97							14.940	0.00
98 d.4. 4	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m				3.000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
999		-- Robocizna --	r-g	0.4500	0.00	0.00000		
8990499		-- Materiały -- kołki rozporowe plastikowe	szt	3.2000	0.00	0.00000		
0000000		listwy osłaniające - progi	szt	1.0000	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
34000		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
39000		środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 98						0.00000	3.000	0.00
4.5		Malowanie						
99	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²				136.620	
d.4.	1205-01							
5	analogia							
999		-- Robocizna --	r-g	0.1080	0.00	0.00000		
Razem pozycja 99						0.00000	136.620	0.00
100	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				176.160	
d.4.	1202-09							
5	analogia							
999		-- Robocizna --	r-g	0.0920	0.00	0.00000		
1530101		-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220	0.00	0.00000		
1720200		wapno suchogaszzone	t	0.00088	0.00	0.00000		
1602003		piasek do zapraw'	m ³	0.0010	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 100						0.00000	176.160	0.00
101	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				176.160	
d.4.	1204-08							
5								
999		-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.00000		
1740103		-- Materiały -- gips szpachlowy'	t	0.0003	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 101						0.00000	176.160	0.00
102	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - sufitu	m ²				39.540	
d.4.	1134-01							
5								
999		-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.00000		
202x050		-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0.2100	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
34000		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
39511		Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 102						0.00000	39.540	0.00
103	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				136.620	
d.4.	1134-02							
5								
999		-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.00000		
202x050		-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0.2200	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
34000		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
39000		środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 103						0.00000	136.620	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
104	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²				39.540	
d.4.	2009-04							
5								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2732	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy np. Atlas lub równoważny	t	0.0034	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m ³	0.0022	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0040	0.00	0.00000		
	34000	wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033	0.00	0.00000		
Razem pozycja 104						0.00000	39.540	0.00
105	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²				136.620	
d.4.	2009-02							
5								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0033	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m ³	0.0021	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0040	0.00	0.00000		
	34000	wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0032	0.00	0.00000		
Razem pozycja 105						0.00000	136.620	0.00
106	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²				136.620	
d.4.	2009-07							
5								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1586	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0021	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m ³	0.00137	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0020	0.00	0.00000		
	34000	wyciąg	m-g	0.0140	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0020	0.00	0.00000		
Razem pozycja 106						0.00000	136.620	0.00
107	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - sufitów	m ²				39.540	
d.4.	1204-01							
5								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
	1503411	-- Materiały -- Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała	dm ³	0.2980	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 107						0.00000	39.540	0.00
108	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą natryskową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - ścian	m ²				136.620	
d.4.	1204-02							
5								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
	1503411	-- Materiały -- Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała	dm ³	0.2860	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 108						0.00000	136.620	0.00
109	KNR 2-02	Malowanie farbami farbą natryskową	m ²				176.160	
d.4.	1505-02	powierzchni wewnętrznych - tynków						
5		gładkich bez gruntowania - dodatek za						
		każde dalsze malowanie						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505	0.00	0.00000		
	1510899	-- Materiały --						
	0000000	farba emulsyjna Polinit'	dm ³	0.1350	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt --						
		środek transportowy"	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
Razem pozycja 109						0.00000	176.160	0.00
110	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w	szt.				2.000	
d.4.	0322-02	ścianach z cegieł						
5								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały --						
	1700301	cegła budowlana pełna	szt	2.0000	0.00	0.00000		
	1602003	cement portlandzki 35 bez dodatków"	t	0.0021	0.00	0.00000		
	1350309	piasek do zapraw	m ³	0.0050	0.00	0.00000		
	3930000	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	żaluzją surowe 14x14 cm'						
		woda z rurociągu	m ³	0.0020	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 110						0.00000	2.000	0.00
111	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²				39.540	
d.4.	1215-07	drewnianych malowanych						
5								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0670	0.00	0.00000		
Razem pozycja 111						0.00000	39.540	0.00
112	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien ze-	m ²				18.000	
d.4.	1215-04	spolonych i drzwi						
5	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.00000		
Razem pozycja 112						0.00000	18.000	0.00
4.6	Wymiana osprzętu elektrycznego							
113	KNR 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych natynko-	szt.				9.000	
d.4.	0507-05	wych						
6	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0500	0.00	0.00000		
	7530999	-- Materiały --						
	0000000	gniazda wtyczkowe trzybiegunowe	szt.	1.0200	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 113						0.00000	9.000	0.00
114	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-	szt.				3.000	
d.4.	0307-01	bieg. podtynkowego w puszcze						
6	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4095	0.00	0.00000		
	7519999	-- Materiały --						
	0000000	łączniki instalacyjne	szt.	1.0200	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 114						0.00000	3.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0	

Słownie: zero zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	1 - 2	Roboty przygotowawcze		0				0.00 %
1.2	3 - 19	Okładziny ściennie + rob towarzyszące		0				0.00 %
1.3	20 - 21	Parapety		0				0.00 %
1.4	22 - 23	Posadzki		0				0.00 %
1.5	24 - 24	Wymiana osprzętu elektrycznego		0				0.00 %
1	1 - 24	PARTER		0				0.00 %
2.1	25 - 26	Roboty przygotowawcze		0				0.00 %
2.2	27 - 43	Ścianki i okładziny ściennie		0				0.00 %
2.3	44 - 45	Parapety		0				0.00 %
2.4	46 - 47	Posadzki		0				0.00 %
2.5	48 - 48	Wymiana osprzętu elektrycznego		0				0.00 %
2	25 - 48	I PIĘTRO		0				0.00 %
3.1	49 - 49	Roboty przygotowawcze		0				0.00 %
3.2	50 - 59	Rob. budowlane, ścianki i okładziny ściennie		0				0.00 %
3.3	60 - 61	Posadzki		0				0.00 %
3.4	62 - 62	Wymiana osprzętu elektrycznego		0				0.00 %
3	49 - 62	II PIĘTRO		0				0.00 %
4.1	63 - 65	Roboty przygotowawcze		0				0.00 %
4.2	66 - 74	Roboty okładzinowe		0				0.00 %
4.3	75 - 87	Stolarka drzwiowa		0				0.00 %
4.4	88 - 98	Posadzki		0				0.00 %
4.5	99 - 112	Malowanie		0				0.00 %
4.6	113 - 114	Wymiana osprzętu elektrycznego		0				0.00 %
4	63 - 114	I PIĘTRO - pom. nr 1/8,1/9 i 1/10		0				0.00 %
		RAZEM		0				0.00 %
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0				

Słownie: zero zł