
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Prokuratury Okręgowej w N. Sączu
pomieszczeń na I i II p. pom.
ADRES INWESTYCJI : 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56a
INWESTOR : Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu
ADRES INWESTORA : 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56a
BRANŻA : Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Guśtak
DATA OPRACOWANIA : Listopad 2012 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0 zł

Słownie: zero zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Listopad 2012 r.

Data zatwierdzenia

Kosztorys inwestorski na remont budynku Prokuratury Okręgowej
część 1 przy ul. Jagiellońskiej 56a w Nowym Sączu

Zakres robót:

1. Roboty demontażowe i rozbiórkowe.
2. Remont pom. na I p. nr 1/5, 1/9, 1/10, 1/25, 1/26, 1/29
3. Remont pom. na II p. nr 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/9, 2/10, 2/11

Podstawa wyceny: KNR 2-02, KNR 4-01, KNR 4-03, KNNR 2, NNRNKB 202

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Bud. Prokuratury część 1 w N. Sączu pom. na I i IIp.					
1		I PIĘTRO - pom. nr 1/9 i 1/10			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 1	Zabezpieczenie okien folią budowlaną (1.20*2.50)*2	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNP 01 d.1. 0102-02.04 1 analogia	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 100 kg na odległość do 20 m 4*2	m ³ m ³	 8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR 4-03 d.1. 1134-01 1 analogia	Demontaż listw, gniazd, wyłączników itp. (3+2)*2	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
1.2		Roboty okładzinowe pom. nr 1/10			
4	KNR 2-02 d.1. 2010-02 2	Likwidacja okienka podawczego - zabudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 50 cm <pom.1/10>1.30*1.30*2	m ² m ²	 3.380	
				RAZEM	3.380
5	KNR 4-01 d.1. 0819-15 2 analogia	Rozebranie okładziny ściennej z płytek <pom 1/10> 3.20*0.65	m ² m ²	 2.080	
				RAZEM	2.080
6	KNR 4-01 d.1. 0106-04 2	Wyniesienie z budynku gruzu <pom. 1/10> 2.080*0.02	m ³ m ³	 0.042	
				RAZEM	0.042
7	KNR 4-01 d.1. 0108-17 2	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/ 0.042	m ³ m ³	 0.042	
				RAZEM	0.042
8	KNR 4-01 d.1. 0108-20 2	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4 0.042	m ³ m ³	 0.042	
				RAZEM	0.042
9	KNR 4-01 d.1. 0713-01 2 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - powierz. nad starymi płytkami <pom. nr 1/10> 3.20*0.65+2.20*0.65	m ² m ²	 3.510	
				RAZEM	3.510
10	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ścian 3.510	m ² m ²	 3.510	
				RAZEM	3.510
11	KNR 2-02 d.1. 0822-06 2 analogia	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi wg opisu proj. bud. 3.510*1.10	m ² m ²	 3.861	
				RAZEM	3.861
1.3		Stolarka drzwiowa			
12	KNR 4-01 d.1. 0354-04 3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <pom. biurowe 1/9 > 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 d.1. 0329-03 3 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych (0.30*2.10*0.15)*1	m ³ m ³	 0.095	
				RAZEM	0.095
14	KNR 4-01 d.1. 0346-01 3	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych 2	gniazd. gniazd.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.1. 0313-04 3 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - kształtownik 1xT140mm 1.30*1	m m	 1.300	
				RAZEM	1.300
16	KNR 4-01 d.1. 0703-03 3	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1.30*1	m m	 1.300	
				RAZEM	1.300
17	KNR 4-01 d.1. 0704-01 3	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową (0.20+0.15+0.20)*1.30*1	m ² m ²	 0.715	
				RAZEM	0.715
18	KNR 4-01 d.1. 0704-03 3	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0.715*1	m ² m ²	 0.715	
				RAZEM	0.715
19	KNR 2-02 d.1. 0123-05 3	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg. 0.715*1	m ² m ²	 0.715	
				RAZEM	0.715
20	KNNR 2 d.1. 1104-02 3	Montaż ościeżnic drewnianych regulowane "PORTA SYSTEM" <"90"> 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 2 d.1. 1103-01 3 analogia	Montaż skrzydła drewnianego wraz z wyposażeniem - wewnętrznych np. PORTA CLASIC lub równoważne w kolorze "DĄB 2"- zamek na klucz z wkładką patentową, klamka ze stali nierdzewnej z szyldem, numer na drzwi w kolorze klamki, 2 kpl. <piętro> 0.90*2.05* 1	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
22	KNR 4-01 d.1. 0106-04 3	Wyniesienie z budynku gruzu 0.20	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
23	KNR 4-01 d.1. 0108-17 3	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/ 0.20	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
24	KNR 4-01 d.1. 0108-20 3	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4 0.20	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
1.4		Posadzki			
25	KNNR 3 d.1. 0801-05 4 analogia	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów <pom. 1/9 i 1/10>(3.01*4.57)+(2.43*1.43)+(3.18*3.63)	m ² m ²	 28.774	
				RAZEM	28.774
26	KNR-W 2-02 d.1. 1130-01 4	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 28.774	m ² m ²	 28.774	
				RAZEM	28.774
27	NNRNKB d.1. 202 1130-02 4	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 /o gr. 1 cm/ 28.774	m ² m ²	 28.774	
				RAZEM	28.774
28	NNRNKB d.1. 202 1130-03 4	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 28.774	m ² m ²	 28.774	
				RAZEM	28.774
29	KNR 2-02 d.1. 1111-01 4	Posadzki z deszczulek na kleju	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<1/9 i 1/10> 28.774	m ²	28.774	
				RAZEM	28.774
30	KNR 4-01 d.1. 0816-02 4	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²		
		<1/9 i 1/10> 28.774	m ²	28.774	
				RAZEM	28.774
31	KNR 2-02 d.1. 1111-08 4	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
		28.774	m ²	28.774	
				RAZEM	28.774
32	KNR 2-02 d.1. 1111-06 4	Posadzki z deszczulek - cokół	m		
		(3.01+4.57+2.43+1.43+3.63+3.18)*2	m	36.500	
				RAZEM	36.500
33	KNNR 7 d.1. 0507-04 4	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1.00*1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
1.5		Malowanie			
34	KNR 2-02 d.1. 2004-01 5 analogia	Obud.rur c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m ²		
		<pom. 1/9 i 1/10> (0.25+0.20)*3.00*2	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
35	KNR 4-01 d.1. 1205-01 5 analogia	Zerwanie starych tapet	m ²		
		ŚCIANY (3.01+4.57+2.43+1.43+3.63+3.18)*3.10*2 <minus otwory> -0.90*2.00*3	m ² m ²	113.150 -5.400	
				RAZEM	107.750
36	KNR 4-01 d.1. 1202-09 5 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		SUFITY <pom. 1/9 i 1/10>(3.01*4.57)+(2.43*1.43)+(3.18*3.63)	m ²	28.774	
		ŚCIANY (3.01+4.57+2.43+1.43+3.63+3.18)*3.10*2	m ²	113.150	
				RAZEM	141.924
37	KNR 4-01 d.1. 1204-08 5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		141.924	m ²	141.924	
				RAZEM	141.924
38	NNRNKB d.1. 202 1134-01 5	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufitu	m ²		
		<sufity> 28.774	m ²	28.774	
				RAZEM	28.774
39	NNRNKB d.1. 202 1134-02 5	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		<ściany> 113.150	m ²	113.150	
				RAZEM	113.150
40	KNR 2-02 d.1. 2009-04 5	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		<sufity> 28.774	m ²	28.774	
				RAZEM	28.774
41	KNR 2-02 d.1. 2009-02 5	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		<ściany> 113.150	m ²	113.150	
				RAZEM	113.150
42	KNR 2-02 d.1. 2009-07 5	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		113.150	m ²	113.150	
				RAZEM	113.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	KNR-W 4-01 d.1. 1204-01 5	Dwukrotne malowanie farbą akrylowa zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - sufitów <sufitów>28.774	m ² m ²	 28.774	
				RAZEM	28.774
44	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbą natryskową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - ścian <ściany>113.150	m ² m ²	 113.150	
				RAZEM	113.150
45	KNR 2-02 d.1. 1505-02 5	Malowanie farbami farbą natryskową powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie 28.774+113.150	m ² m ²	 141.924	
				RAZEM	141.924
46	KNR 4-01 d.1. 0322-02 5	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR-W 4-01 d.1. 1215-07 5	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych <posadzek>28.774	m ² m ²	 28.774	
				RAZEM	28.774
48	KNR-W 4-01 d.1. 1215-04 5 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi (2.50+0.9)*2.00*2	m ² m ²	 13.600	
				RAZEM	13.600
1.6		Wymiana osprzętu elektrycznego			
49	KNR 4-03 d.1. 0507-05 6 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych 3*2	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
50	KNR 4-03 d.1. 0307-01 6 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 2.*2	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
2		I PIĘTRO pom. nr 1/5, 1/29, 1/26, 1/25			
2.1		Roboty przygotowawcze			
51	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 1	Zabezpieczenie okien folią budowlaną (1.00*2.00)*4+(2.70*2.00)*6	m ² m ²	 40.400	
				RAZEM	40.400
52	KNP 01 d.2. 0102-02.04 1 analogia	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 100 kg na odległość do 20 m 4.0*3	m ³ m ³	 12.000	
				RAZEM	12.000
53	KNR 4-03 d.2. 1134-01 1 analogia	Demontaż listw, gniazd, wyłączników itp. 5*4	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
2.2		Ścianki i okładziny ściennie			
54	KNR 4-01 d.2. 0348-03 2	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <pom. 1/26, 1/25> 4.42*3.00	m ² m ²	 13.260	
				RAZEM	13.260
55	KNR 4-01 d.2. 0305-02 2	Uzupełnienie ceglami ścian lub ścianek o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej <pom.1/26> 1.00*2.10	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
56	KNR 4-01 d.2. 0716-01 2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - po skuciu płytek <1/26> (1.00*2.10)*2+0.20*3.00*2	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57	KNR 4-01 d.2. 0708-02 2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm <1/29> (2.10+1.00+2.10)*2	m m	 10.400	 10.400
				RAZEM	10.400
58	KNR 2-02 d.2. 2011-02 2	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm <pom. 1/5> 19.80	m ² m ²	 19.800	 19.800
				RAZEM	19.800
59	KNR 4-01 d.2. 0106-04 2	Wyniesienie z budynku gruzu 13.260*0.15+0.20	m ³ m ³	 2.189	 2.189
				RAZEM	2.189
60	KNR 4-01 d.2. 0108-17 2	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/ 2.189	m ³ m ³	 2.189	 2.189
				RAZEM	2.189
61	KNR 4-01 d.2. 0108-20 2	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4 2.189	m ³ m ³	 2.189	 2.189
				RAZEM	2.189
2.3		Stolarka drzewiowa			
62	KNR 4-01 d.2. 0354-04 3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <pom. biurowe - I piętro> 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
63	KNR 4-01 d.2. 0329-03 3 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych <parter> (0.30*2.10*0.36)*2	m ³ m ³	 0.454	 0.454
				RAZEM	0.454
64	KNR 4-01 d.2. 0346-01 3	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych 2*2	gniazd. gniazd.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
65	KNR 4-01 d.2. 0313-04 3 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - kształtownik 2xT140mm 1.30*2*2	m m	 5.200	 5.200
				RAZEM	5.200
66	KNR 4-01 d.2. 0703-03 3	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1.30*2	m m	 2.600	 2.600
				RAZEM	2.600
67	KNR 4-01 d.2. 0704-01 3	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową (0.20+0.25*0.20)*1.20*2	m ² m ²	 0.600	 0.600
				RAZEM	0.600
68	KNR 4-01 d.2. 0704-03 3	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0.60	m ² m ²	 0.600	 0.600
				RAZEM	0.600
69	KNR 2-02 d.2. 0123-05 3	Okładanie (szpaldowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg. 0.60	m ² m ²	 0.600	 0.600
				RAZEM	0.600
70	KNNR 2 d.2. 1104-02 3	Montaż ościeżnic drewnianych regulowane "PORTA SYSTEM" <"90"> 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
71	KNNR 2 d.2. 1103-01 3 analogia	Montaż skrzydła drewnianego wraz z wyposażeniem - wewnętrznych np. PORTA CLASIC lub równoważne w kolorze "DĄB 2"- zamek na klucz z wkładką patentową, klamka ze stali nierdzewnej z szyldem, numer na drzwi w kolorze klamki, kpl. <piętro> 0.90*2.05* 2	m ² m ²	 3.690	 3.690

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.690
72	KNR 4-01 d.2. 0413-01 3 analogia	Listwa odbojowa okleinowana fornirem "dąb" Krotność = 1.6 <1/5>19.80*2	m m	 39.600	
				RAZEM	39.600
73	KNR 4-01 d.2. 0106-04 3	Wyniesienie z budynku gruzu 0.50+0.454+0.40	m ³ m ³	 1.354	
				RAZEM	1.354
74	KNR 4-01 d.2. 0108-17 3	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/ 1.354	m ³ m ³	 1.354	
				RAZEM	1.354
75	KNR 4-01 d.2. 0108-20 3	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4 1.354	m ³ m ³	 1.354	
				RAZEM	1.354
2.4		Wymiana parapetów			
76	KNR 2-02 d.2. 0129-01 4 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych PCV nakładane na istniejące w kolorza jasny dąb o wym. 45 x 2.10 <parapet PCV>3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
2.5		Posadzki			
77	KNR 3 d.2. 0801-05 5 analogia	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów <pom. 1/25, 1/26, 1/29> 12.00+12.80+11.80	m ² m ²	 36.600	
				RAZEM	36.600
78	KNR-W 2-02 d.2. 1130-01 5	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 36.600	m ² m ²	 36.600	
				RAZEM	36.600
79	NNRNKB d.2. 202 1130-02 5	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 /o gr. 1 cm/ 36.600	m ² m ²	 36.600	
				RAZEM	36.600
80	NNRNKB d.2. 202 1130-03 5	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 36.600	m ² m ²	 36.600	
				RAZEM	36.600
81	KNR 2-02 d.2. 1111-01 5	Posadzki z deszczulek na kleju 36.600	m ² m ²	 36.600	
				RAZEM	36.600
82	KNR 4-01 d.2. 0816-01 5	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych 36.600	m ² m ²	 36.600	
				RAZEM	36.600
83	KNR 2-02 d.2. 1111-08 5	Lakierowanie posadzek i parkietów 36.600	m ² m ²	 36.600	
				RAZEM	36.600
84	KNR 2-02 d.2. 1111-06 5	Posadzki z deszczulek - cokół (4.42+2.68+4.42+5.80)*2	m m	 34.640	
				RAZEM	34.640
85	KNP 02 d.2. 1110-02.03 5 analogia	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 <pom. 1/5> 19.80	m ² m ²	 19.800	
				RAZEM	19.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
86	KNR-W 2-02 d.2. 1123-02 5 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - klejone do podkładu - PVC <pom. 0/5> 19.80*1.2	m ² m ²	 23.760	
				RAZEM	23.760
87	KNR-W 2-02 d.2. 1123-04 5	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - PVC <pom.0/5> 23.760	m ² m ²	 23.760	
				RAZEM	23.760
88	KNNR 7 d.2. 0507-04 5	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 1.00*3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
2.6		Malowanie			
89	KNR 4-01 d.2. 1205-01 6 analogia	Zerwanie starych tapet ŚCIANY <pom. nr 0/5,0/29> (14.60+1.35+2.68+4.42)*2*3.00 <minus otwory> -(0.90*2.05*5)	m ² m ² m ²	 138.300 -9.225	
				RAZEM	129.075
90	KNR 4-01 d.2. 1202-09 6 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 SUFITY <1/29, 1/26, 1/25>(4.42*2.68)+(4.42*5.80) ŚCIANY (14.60+1.35+2.68+4.42+4.42+5.80)*2*3.00 <minus otwory> -(0.90*2.05*5)	m ² m ² m ² m ²	 37.482 199.620 -9.225	
				RAZEM	227.877
91	KNR 4-01 d.2. 1204-08 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 227.877	m ² m ²	 227.877	
				RAZEM	227.877
92	NNRNKB d.2. 202 1134-01 6	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufitu <sufity> 37.482	m ² m ²	 37.482	
				RAZEM	37.482
93	NNRNKB d.2. 202 1134-02 6	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe <ściany> 227.877	m ² m ²	 227.877	
				RAZEM	227.877
94	KNR 2-02 d.2. 2009-04 6	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <1/29, 1/26, 1/25>(4.42*2.68)+(4.42*5.80)	m ² m ²	 37.482	
				RAZEM	37.482
95	KNR 2-02 d.2. 2009-02 6	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (14.60+1.35+2.68+4.42+4.42+5.80)*2*3.00 <minus otwory> -(0.90*2.05*5)	m ² m ² m ²	 199.620 -9.225	
				RAZEM	190.395
96	KNR 2-02 d.2. 2009-07 6	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 190.395	m ² m ²	 190.395	
				RAZEM	190.395
97	KNR-W 4-01 d.2. 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbą akrylowa zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - sufitów <sufitów> 37.482	m ² m ²	 37.482	
				RAZEM	37.482
98	KNR-W 4-01 d.2. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbą natryskową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - ścian <ściany> 190.395	m ² m ²	 190.395	
				RAZEM	190.395

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
99	KNR 2-02 d.2. 1505-02 6	Malowanie farbami farbą natryskową powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie 37.482+190.395	m ² m ²	 227.877	
				RAZEM	227.877
100	KNR 4-01 d.2. 0322-02 6	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 69	szt. szt.	 69.000	
				RAZEM	69.000
101	KNR 4-03 d.2. 0906-01 6 analogia	Podłączenie wentylatora elektrycznego 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
102	KNR-W 4-01 d.2. 1215-07 6 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg <posadzek>37.482+19.80	m ² m ²	 57.282	
				RAZEM	57.282
103	KNR-W 4-01 d.2. 1215-04 6 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi (2.70*2.00)*3+(0.90*2.10*3)	m ² m ²	 21.870	
				RAZEM	21.870
2.7		Wymiana osprzętu elektrycznego			
104	KNR 4-03 d.2. 0507-05 7 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A (3+1)*4	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
105	KNR 4-03 d.2. 0307-01 7 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
3		II PIĘTRO			
3.1	45410000-4	KORYTARZ - okładziny sufitów i ścian pom. nr 2/2			
106	KNR-W 2-02 d.3. 1122-06 1 analogia	Demontaż listw odbojowych <pom.2/2> 3.57+3.57+5.91+5.91+4.30 <minus otwory drzwiowe> -(0.90*4)	m m m	 23.260 -3.600	
				RAZEM	19.660
107	KNR 2-02 d.3. 2011-02 1	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm <pom.2/2> (3.57*4.30)+(1.35*5.91)	m ² m ²	 23.330	
				RAZEM	23.330
108	KNR 2-02 d.3. 0829-01 1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża <pom.2/2> (3.57+3.57+5.91+5.91+4.30)*1.20 <minus otwory drzwiowe> -(0.90*4)*1.20	m ² m ² m ²	 27.912 -4.320	
				RAZEM	23.592
109	KNR-W 2-02 d.3. 0839-06 1 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramiczne półpoler /wg opisu w dok. budowlanej/ o wymiarach 30x60 cm w układzie poziomym - cienka spoina 2 mm, fugę dobrać do koloru płytek <pom.2/2> 23.592	m ² m ²	 23.592	
				RAZEM	23.592
110	KNR 4-01 d.3. 0413-01 1 analogia	Listwa odbojowa z drewna dębowego o wys. 20 cm wg opisu wystroju wnętr. <pom.2/2> 3.57+3.57+5.91+5.91+4.30 <minus otwory drzwiowe> -(0.90*4)	m m m	 23.260 -3.600	
				RAZEM	19.660
111	KNR 4-01 d.3. 0413-01 1 analogia	Listwa maskująca z drewna dębowego o szer. 3 cm wg opisu wystroju wnętr. <pom.2/2> 19.660	m m	 19.660	
				RAZEM	19.660
112	KNR 4-01 d.3. 0413-01 1 analogia	Listwa drewniana z drewna dębowego o wym. 2x8 cm - obudowa hydrantu wg opisu wystroju wnętr. <pom.2/2> 0.70*4	m m	 2.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.800
113	KNR 4-01 d.3. 0336-01 1	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod przewody elektryczne 3.60	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
114	KNR 4-01 d.3. 0324-02 1	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 3.60	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
115	KNR 4-01 d.3. 0708-01 1 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej - po zamurowaniu bruzd 3.60	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
116	KNR 2-02 d.3. 2004-01 1 analogia	Obud.rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 0.20+0.15*3.10	m ² m ²	 0.665	
				RAZEM	0.665
117	KNR 4-01 d.3. 0106-04 1 analogia	Wyniesienie z budynku gruzu po demontażu 0.35	m ³ m ³	 0.350	
				RAZEM	0.350
118	KNR 4-01 d.3. 0108-17 1 analogia	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/ - listw drewnianych 0.35	m ³ m ³	 0.350	
				RAZEM	0.350
119	KNR 4-01 d.3. 0108-20 1 analogia	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4 0.35	m ³ m ³	 0.350	
				RAZEM	0.350
3.2	45262300-4	Posadzki pom. 2/2			
120	KNR 4-01 d.3. 0804-08 2	Zerwanie cokolika lastrykowego 21.0	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
121	KNR 4-01 d.3. 0808-07 2 analogia	Rozbiórka posadzki lastrykowej 12.0	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
122	KNR-W 2-02 d.3. 1129-01 2	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych 12.0	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
123	NNRNKB d.3. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
124	KNR AT-23 d.3. 0206-03 2 analogia	Okładziny podłogowe z płyt marmurowych na zaprawie klejowej 2.50*3.50	m ² m ²	 8.750	
				RAZEM	8.750
125	KNP 02 d.3. 1110-02.03 2 analogia	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 <pom. 2/2> (4.20*3.57)+(1.35*5.91)	m ² m ²	 22.973	
				RAZEM	22.973
126	KNNR 7 d.3. 0507-04 2	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 1.00*3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
127	KNR AT-23 d.3. 0101-08 2 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie - impregnacja środkiem do kamienia 22.973	m ² m ²	 22.973	
				RAZEM	22.973
128	KNP 02 d.3. 1110-01.07 2 analogia	Ręczne pastowanie posadzki kamiennej 22.973	m ² m ²	 22.973	
				RAZEM	22.973
3.3	45311200-2	Wymiana osprzętu elektrycznego			
129	KNR 4-03 d.3. 0507-05 3 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4		II PIĘTRO - pom. nr 2/3, 2/5, 2/6, 2/4, 2/11, 2/10, 2/9			
4.1		Roboty przygotowawcze			
130	KNR-W 4-01 d.4. 1216-01 1	Zabezpieczenie okien folią budowlaną (2.50*2.00)*8	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
131	KNP 01 d.4. 0102-02.04 1 analogia	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 100 kg na odległość do 20 m 4*6	m ³ m ³	 24.000	
				RAZEM	24.000
132	KNR 4-03 d.4. 1134-01 1 analogia	Demontaż listw, gniazd, wyłączników, lamp itp. 30	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000
4.2		Rob. budowlane, ścianki i okładziny ściennie			
133	KNR 4-01 d.4. 0354-11 2 analogia	Demontaż listw odbojowych (5.79+4.45+4.45+3.00)*2	m m	 35.380	
				RAZEM	35.380
134	NNRNKB d.4. 202 2027-03 2 analogia	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 - obudowa rur c.o. 4.00+2.00	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
135	KNR 2-02 d.4. 2006-03 2	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach - obudowa rur 0.35+0.25+1.50*3.00	m ² m ²	 5.100	
				RAZEM	5.100
136	KNR 2-02 d.4. 2011-02 2	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 2.10	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
137	KNR-W 2-02 d.4. 1122-06 + 2 kal. własna	Listwa odbojowa z drewna dębowego o wys. 20 cm wg opisu wystroju wnętrz. (5.79+4.45+4.45+2.43+2.43)*2	m m	 39.100	
				RAZEM	39.100
138	KNR 4-01 d.4. 0106-04 2	Wyniesienie z budynku gruzu 0.90	m ³ m ³	 0.900	
				RAZEM	0.900
139	KNR 4-01 d.4. 0108-17 2	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/ 0.90	m ³ m ³	 0.900	
				RAZEM	0.900
140	KNR 4-01 d.4. 0108-20 2	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4 0.90	m ³ m ³	 0.900	
				RAZEM	0.900
4.3		Stolarka drzewiowa			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
141	KNR 4-01 d.4. 0354-04 3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
142	KNR 4-01 d.4. 0329-03 3 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych (0.20*2.10*0.15)*6	m ³ m ³	 0.378	
				RAZEM	0.378
143	KNR 4-01 d.4. 0346-01 3	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych 6*2	gniazd. gniazd.	 12.000	
				RAZEM	12.000
144	KNR 4-01 d.4. 0313-04 3 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - kształtownik 2xT140mm 1.30*6	m m	 7.800	
				RAZEM	7.800
145	KNR 4-01 d.4. 0703-03 3	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1.30*6	m m	 7.800	
				RAZEM	7.800
146	KNR 4-01 d.4. 0704-01 3	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową (0.20+0.30+0.20)*1.30*6	m ² m ²	 5.460	
				RAZEM	5.460
147	KNR 4-01 d.4. 0704-03 3	Wypelnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 5.460	m ² m ²	 5.460	
				RAZEM	5.460
148	KNR 2-02 d.4. 0123-05 3	Okładanie (szpaldowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg. 5.460	m ² m ²	 5.460	
				RAZEM	5.460
149	KNNR 2 d.4. 1104-02 3	Montaż ościeżnic drewnianych wg opisu proj. bud. <"90">5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
150	KNNR 2 d.4. 1103-01 3 analogia	Montaż skrzydła drewnianego wraz z wyposażeniem - wewnętrznych PORTA CLASIC w kolorze "DĄB 2"- zamek na klucz z wkładką patentową, klamka ze stali nierdzewnej z szyldem, numer na drzwi w kolorze klamki, kpl. wg opisu proj. bud. <"90"> 0.90*2.05*5	m ² m ²	 9.225	
				RAZEM	9.225
151	NNRNKB d.4. 202 0421-02 3 analogia	Obicie listwami drewnianymi 2x8 - opaska drzwi, skrzynek H wg opisu proj. bud. (2.10+1.00+2.10)*5+(1.50+1.00)*2	m m	 31.000	
				RAZEM	31.000
152	KNR 4-01 d.4. 0413-01 3 analogia	Listwa odbojowa okleinowana fornirem "dąb" (5.79+4.45+4.45+3.00)*2	m m	 35.380	
				RAZEM	35.380
153	KNR 4-01 d.4. 0106-04 3	Wyniesienie z budynku gruzu 0.378+0.30+1.00	m ³ m ³	 1.678	
				RAZEM	1.678
154	KNR 4-01 d.4. 0108-17 3	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/ 1.678	m ³ m ³	 1.678	
				RAZEM	1.678
155	KNR 4-01 d.4. 0108-20 3	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4 1.678	m ³ m ³	 1.678	
				RAZEM	1.678

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.4		Obsadzenie parapetów			
156	KNR 2-02 d.4. 0129-01 4 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych PCV nakładane na istniejące w kolorza jasny dąb o wym. 45 x 2.10 <parapet PCV>8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
4.5		Posadzki			
157	KNNR 3 d.4. 0801-05 5 analogia	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów <pom.nr 2/4,2/5,2/6,2/9> 4.40*5.90+2.43*4.45+3.00*4.45+2.73*4.40	m ² m ²	 62.136	
				RAZEM	62.136
158	KNR-W 2-02 d.4. 1130-01 5	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 62.136	m ² m ²	 62.136	
				RAZEM	62.136
159	NNRNKB d.4. 202 1130-02 5	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² /o gr. 1 cm/ 62.136	m ² m ²	 62.136	
				RAZEM	62.136
160	NNRNKB d.4. 202 1130-03 5	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 62.136	m ² m ²	 62.136	
				RAZEM	62.136
161	KNR 2-02 d.4. 1111-01 5	Posadzki z deszczulek na kleju <pom.nr 2/4,2/5,2/6,2/9> 4.40*5.90+2.43*4.45+3.00*4.45+2.73*4.40	m ² m ²	 62.136	
				RAZEM	62.136
162	KNR 4-01 d.4. 0816-01 5	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych <pom.nr 2/4,2/5,2/6,2/9> 4.40*5.90+2.43*4.45+3.00*4.45+2.73*4.40	m ² m ²	 62.136	
				RAZEM	62.136
163	KNR 4-01 d.4. 0816-02 5	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych <pom. nr 2/10 i 2/11> 2.68*4.36+4.33*4.36	m ² m ²	 30.564	
				RAZEM	30.564
164	KNR 2-02 d.4. 1111-01 5 analogia	Posadzki z deszczulek na kleju - przyjęto uzupełnienie nowym parkietem w ilości 10 % 30.564*0.10	m ² m ²	 3.056	
				RAZEM	3.056
165	KNR 2-02 d.4. 1111-08 5	Lakierowanie posadzek i parkietów 62.136+30.564	m ² m ²	 92.700	
				RAZEM	92.700
166	KNR 2-02 d.4. 1111-06 5	Posadzki z deszczulek - cokół - listwy przyścienne drewn. (4.45+2.43+4.45+3.00+4.40+5.90+2.73+4.40)*2	m m	 63.520	
				RAZEM	63.520
167	KNR-W 2-02 d.4. 1124-04 5	Posadzki - listwy przyścienne (2.68+4.40+4.33+4.63)*2	m m	 32.080	
				RAZEM	32.080
168	KNR-W 2-02 d.4. 1124-06 5 analogia	Posadzkowe listwy dylatacyjne 1.40*2	m m	 2.800	
				RAZEM	2.800
169	KNR-W 2-02 d.4. 1123-02 5 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - klejone na istn. posadz. lastrkową - PVC - cokoły z wykładziny podłogowej jako wywinięte na ścianę, wykonać wg opisu proj. bud. <pom.nr 2/3> (1.43*5.79)*1.10	m ² m ²	 9.108	
				RAZEM	9.108
170	KNR AT-33 d.4. 0308-01 5 analogia	Posadzki antyelektrostatyczne z żywicy Harz EP 26 AS	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.40*4.63	m ²	20.372	
				RAZEM	20.372
171	KNR AT-33 d.4. 0308-02 5	Posadzki antyelektrostatyczne z żywicy Harz EP 26 AS - ułożenie taśmy przewodzącej	m		
		4.40*2+2	m	10.800	
				RAZEM	10.800
4.6		Malowanie			
172	KNR 4-01 d.4. 1205-01 6 analogia	Zerwanie starych tapet	m ²		
		ŚCIANY <pom. nr 2/3,2/5,2/6,> (1.45+5.79+2.43+4.45+3.00+4.45)*2*3.00 <minus otwory> -(0.90*2.05*3)	m ² m ²	129.420 -5.535	
				RAZEM	123.885
173	KNR 4-01 d.4. 1202-09 6 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		SUFITY <pom.nr 2/3,2/4,2/5,2/6,2/9,2/10,2/11> 1.43*5.79+4.40*5.90+2.43*4.45+3.00*4.45+2.73*4.40+2.68*4.40+4.40*4.63	m ²	102.579	
		ŚCIANY (1.43+5.79+4.40+5.90+2.43+4.45+3.00+4.45+2.73+4.40+2.68+4.40+4.40+4.63)*2*3.00 <minus otwory> -(0.90*2.05*7)	m ² m ²	330.540 -12.915	
				RAZEM	420.204
174	KNR 4-01 d.4. 1204-08 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		420.204	m ²	420.204	
				RAZEM	420.204
175	NNRNKB d.4. 202 1134-01 6	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - sufitu	m ²		
		<sufity>102.579	m ²	102.579	
				RAZEM	102.579
176	NNRNKB d.4. 202 1134-02 6	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		<ściany> 330.540-12.915	m ²	317.625	
				RAZEM	317.625
177	KNR 2-02 d.4. 2009-04 6	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		<sufity> 102.579	m ²	102.579	
				RAZEM	102.579
178	KNR 2-02 d.4. 2009-02 6	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		<ściany> 317.625	m ²	317.625	
				RAZEM	317.625
179	KNR 2-02 d.4. 2009-07 6	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		102.579+317.625	m ²	420.204	
				RAZEM	420.204
180	KNR-W 4-01 d.4. 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbą akrylowa zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wewnątrz - sufitów, wg opisu w proj. bud.	m ²		
		<sufitów> 102.579	m ²	102.579	
				RAZEM	102.579
181	KNR-W 4-01 d.4. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbą natryskową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wewnątrz - ścian, wg opisu w proj. bud.	m ²		
		<ściany>317.625	m ²	317.625	
				RAZEM	317.625
182	KNR 2-02 d.4. 1505-02 6	Malowanie farbami farbą natryskową powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		102.579+317.625	m ²	420.204	
				RAZEM	420.204
183	KNR 4-01 d.4. 0322-02 6	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
184	KNR 4-03 d.4. 0906-01 6 analogia	Podłączenie wentylatora elektrycznego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
185	KNR-W 4-01 d.4. 1215-07 6	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
		<posadzek> 102.579	m ²	102.579	
				RAZEM	102.579
186	KNR-W 4-01 d.4. 1215-04 6 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi	m ²		
		2.00*2.50*8+1.00*2.05*7*2	m ²	68.700	
				RAZEM	68.700
4.7		Wymiana osprzętu elektrycznego			
187	KNR 4-03 d.4. 0507-05 7 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A	szt.		
		7*4	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
188	KNR 4-03 d.4. 0307-01 7 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Bud. Prokuratury część 1 w N. Sączu pom. na I i IIp.								
1		I PIĘTRO - pom. nr 1/9 i 1/10						
1.1		Roboty przygotowawcze						
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią budowlaną	m ²				6.000	
d.1.	1216-01							
1								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.00000		
	1560200	-- Materiały --	m ²	0.3570	0.00	0.00000		
	0000000	folia polietylenowa - budowlana materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 1						0.00000	6.000	0.00
2	KNP 01 0102-	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze	m ³				8.000	
d.1.	02.04	do 100 kg na odległość do 20 m						
1	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 2						0.00000	8.000	0.00
3	KNR 4-03	Demontaż listw, gniazd, wyłączników	szt.				10.000	
d.1.	1134-01	itp.						
1	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5550	0.00	0.00000		
Razem pozycja 3						0.00000	10.000	0.00
1.2		Roboty okładzinowe pom. nr 1/10						
4	KNR 2-02	Likwidacja okienka podawczego - zabu-	m ²				3.380	
d.1.	2010-02	dowa płytami gipsowo-kartonowymi na						
2		rusztach metalowych; pokrycie jednos-						
		tronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw						
		słupków 50 cm						
	999	-- Robocizna --	r-g	1.9000	0.00	0.00000		
	1750803	-- Materiały --	m ²	1.0300	0.00	0.00000		
	1324999	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm						
	6803599	wodoodporne	m	3.2800	0.00	0.00000		
	1740103	kształtowniki stalowe	szt.	4.7400	0.00	0.00000		
	1343799	kołki do wstrzeliwania	t	0.00098	0.00	0.00000		
	3901000	gips budowlany	kg	0.0350	0.00	0.00000		
	2310799	wkręty do płyt gipsowych	m	1.8100	0.00	0.00000		
	1324999	taśma spoinowa	m ²	0.0340	0.00	0.00000		
	3930000	filc bituminizowany	szt.	2.9200	0.00	0.00000		
	0000000	zawiesia do kształtowników	m ³	0.0640	0.00	0.00000		
		woda	%	1.5000	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)						
	34312	-- Sprzęt --	m-g	0.0250	0.00	0.00000		
	39500	wyciąg	m-g	0.0170	0.00	0.00000		
		środek transportowy'						
Razem pozycja 4						0.00000	3.380	0.00
5	KNR 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²				2.080	
d.1.	0819-15							
2	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3800	0.00	0.00000		
Razem pozycja 5						0.00000	2.080	0.00
6	KNR 4-01	Wyniesienie z budynku gruzu	m ³				0.042	
d.1.	0106-04							
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 6						0.00000	0.042	0.00
7	KNR 4-01	Wywóz gruzu z rozebranych konstruk-	m ³				0.042	
d.1.	0108-17	cji ceglanych samochodami samowyla-						
2		dowczymi do 5 t na odległość do 1 km /						
		5 km/						
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1200	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 7						0.00000	0.042	0.00
8 d.1. 2	KNR 4-01 0108-20	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m ³				0.042	
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t 0.04*4=	m-g	0.1600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 8						0.00000	0.042	0.00
9 d.1. 2	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - powierz. nad starymi płytkami	m ²				3.510	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3700	0.00	0.00000		
	2360000	-- Materiały -- ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0022	0.00	0.00000		
	1740103	gips szpachlowy	t	0.0014	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0050	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0064	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomaszynowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 9						0.00000	3.510	0.00
10 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - ścian	m ²				3.510	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.00000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	0.2200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 10						0.00000	3.510	0.00
11 d.1. 2	KNR 2-02 0822-06 analogia	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi wg opisu proj. bud.	m ²				3.861	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.9905	0.00	0.00000		
	2520499	-- Materiały -- płytki i kształtki kamionkowe szklwione ściennie	m ²	1.0500	0.00	0.00000		
	2380806	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.0248	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0374	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0174	0.00	0.00000		
Razem pozycja 11						0.00000	3.861	0.00
1.3		Stolarka drzwiowa						
12 d.1. 3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie o muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 12						0.00000	1.000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
13	KNR 4-01	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych -- Robocizna --	m ³				0.095		
d.1.	0329-03								
3	analogia								
	999		r-g	8.6300	0.00	0.00000			
Razem pozycja 13						0.00000	0.095	0.00	
14	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych -- Robocizna --	gniazd				2.000		
d.1.	0346-01								
3									
	999		r-g	0.6500	0.00	0.00000			
Razem pozycja 14						0.00000	2.000	0.00	
15	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - kształtownik 1xT140mm -- Robocizna -- -- Materiały -- cegła budowlana pełna cement portlandzki 35 bez dodatków piasek do zapraw kształtowniki walcowane - T140 woda z rurociągu materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m				1.300		
d.1.	0313-04								
3	analogia								
	999			r-g	1.6200	0.00	0.00000		
	1800199			szt	8.0000	0.00	0.00000		
	1700301			t	0.0052	0.00	0.00000		
	1602003			m ³	0.0180	0.00	0.00000		
	1100399			kg	22.1200	0.00	0.00000		
	3930000			m ³	0.0060	0.00	0.00000		
	0000000			%	1.5000	0.00	0.00000		
	43211			m-g	0.0300	0.00	0.00000		
	34312			m-g	0.0700	0.00	0.00000		
Razem pozycja 15						0.00000	1.300	0.00	
16	KNR 4-01		Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek -- Robocizna -- -- Materiały -- siatka tkana Rabitza druz stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm materiały pomocnicze(od M)	m				1.300	
d.1.	0703-03								
3									
	999			r-g	0.1100	0.00	0.00000		
	1331799			m ²	0.2700	0.00	0.00000		
	1120600			kg	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000		%	1.5000	0.00	0.00000			
Razem pozycja 16						0.00000	1.300	0.00	
17	KNR 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową -- Robocizna -- -- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 woda z rurociągu materiały pomocnicze(od M)	m ²				0.715		
d.1.	0704-01								
3									
	999			r-g	0.2800	0.00	0.00000		
	1700301			t	0.0010	0.00	0.00000		
	3930000			m ³	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000		%	1.5000	0.00	0.00000			
Razem pozycja 17						0.00000	0.715	0.00	
18	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową -- Robocizna -- -- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 ciasto wapienne (wapno gaszone) piasek do zapraw woda z rurociągu materiały pomocnicze(od M)	m ²				0.715		
d.1.	0704-03								
3									
	999			r-g	0.4900	0.00	0.00000		
	1700301			t	0.0041	0.00	0.00000		
	2360000			m ³	0.0004	0.00	0.00000		
	1602003			m ³	0.0119	0.00	0.00000		
	3930000			m ³	0.0036	0.00	0.00000		
	0000000			%	1.5000	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	43211 34312	-- Sprzęt -- betoniarka wolnoszpadowa elektryczna wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g m-g	0.0200 0.0200	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 18						0.00000	0.715	0.00
19	KNR 2-02 d.1. 0123-05 3	Okladanie (szpaldowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²				0.715	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1900	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	31.5000	0.00	0.00000		
	2380899	zaprawa	m ³	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 19						0.00000	0.715	0.00
20	KNNR 2 1104- d.1. 02 3	Montaż ościeżnic drewnianych regulowane "PORTA SYSTEM"	szt				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7500	0.00	0.00000		
	1478500	-- Materiały -- Pianka poliuretanowa	kg	0.0350	0.00	0.00000		
	8990499	kołki rozporowe	szt.	6.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3)	%	15.0000	0.00	0.00000		
	2715199	ościeżnice drewniane zwykłe	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 20						0.00000	1.000	0.00
21	KNNR 2 1103- d.1. 01 3	Montaż skrzydła drewnianego wraz z wyposażeniem - wewnętrznych np. PORTA CLASIC lub równoważne w kolorze "DĄB 2"- zamek na klucz z wkładką patentową, klamka ze stali nierdzewnej z szyldem, numer na drzwi w kolorze klamki, 2 kpl.	m ²				1.845	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.00000		
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe tłoczone , wyciszzone wraz z wyposażeniem kpl.	m ²	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 21						0.00000	1.845	0.00
22	KNR 4-01 d.1. 0106-04 3	Wyniesienie z budynku gruzu	m ³				0.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 22						0.00000	0.200	0.00
23	KNR 4-01 d.1. 0108-17 3	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowładkowymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/	m ³				0.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1200	0.00	0.00000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowładkowy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 23						0.00000	0.200	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
24	KNR 4-01	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m ³				0.200	
d.1.	0108-20							
3								
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.1600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 24						0.00000	0.200	0.00
1.4		Posadzki						
25	KNNR 3 0801-	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²				28.774	
d.1.	05							
4	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7500	0.00	0.00000		
Razem pozycja 25						0.00000	28.774	0.00
26	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²				28.774	
d.1.	1130-01							
4								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1030	0.00	0.00000		
	2385999	-- Materiały -- środek gruntujący do tworzenia warstwy przewodzącej, bez zawartości rozpuszczalników	kg	0.1250	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0022	0.00	0.00000		
Razem pozycja 26						0.00000	28.774	0.00
27	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 /o gr. 1 cm/	m ²				28.774	
d.1.	1130-02							
4								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400	0.00	0.00000		
	202x047	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka	kg	7.8000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 27						0.00000	28.774	0.00
28	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²				28.774	
d.1.	1130-03							
4								
	999	-- Robocizna -- 0.027*5=	r-g	0.1350	0.00	0.00000		
	202x047	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka	kg	7.8000	0.00	0.00000		
	0000000	1.56*5= materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	0.002*5= środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
		0.002*5=						
Razem pozycja 28						0.00000	28.774	0.00
29	KNR 2-02	Posadzki z deszczulek na kleju	m ²				28.774	
d.1.	1111-01							
4								
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3057	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
	2630099	deszczułki posadzkowe lite	m ²	1.0400	0.00	0.00000		
	1040501	klej do parkietu	kg	1.7000	0.00	0.00000		
	2631299	listwy przyścienne z drewna liściastego	m	1.1600	0.00	0.00000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0150	0.00	0.00000		
	1100799	kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	0.0600	0.00	0.00000		
	1530200	pastą podłogową bezbarwną	kg	0.1000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0148	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0349	0.00	0.00000		
Razem pozycja 29						0.00000	28.774	0.00
30	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²				28.774	
d.1.	0816-02							
4								
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.8100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 30						0.00000	28.774	0.00
31	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²				28.774	
d.1.	1111-08							
4								
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2449	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1522499	lakier chemoutwardzalny na drewno	dm ³	0.3500	0.00	0.00000		
	1530600	utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm ³	0.0360	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 31						0.00000	28.774	0.00
32	KNR 2-02	Posadzki z deszczulek - cokół	m				36.500	
d.1.	1111-06							
4								
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2059	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	2631299	cokoły przyścienne z drewna liściastego	m	1.0700	0.00	0.00000		
	1343299	wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi	szt.	2.6000	0.00	0.00000		
	1530200	pastą podłogową bezbarwną	kg	0.0150	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0018	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0030	0.00	0.00000		
Razem pozycja 32						0.00000	36.500	0.00
33	KNNR 7 0507-	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m				1.000	
d.1.	04							
4								
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4500	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	8990499	kołki rozporowe plastikowe	szt	3.2000	0.00	0.00000		
	0000000	listwy osłaniające - progi	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 33						0.00000	1.000	0.00
1.5		Malowanie						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
34	KNR 2-02 d.1. 2004-01 5 analogia	Obud.rur c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m ²				2.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.0800	0.00	0.00000		
	1750803	-- Materiały -- płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	1.0500	0.00	0.00000		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	m	1.0000	0.00	0.00000		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	m	1.0000	0.00	0.00000		
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	4.0600	0.00	0.00000		
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0347	0.00	0.00000		
	1740103	gips budowlany szpachlowy	t	0.0013	0.00	0.00000		
	3901000	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	2.2640	0.00	0.00000		
	2310799	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m ²	0.0341	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m ³	0.00086	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0250	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0165	0.00	0.00000		
Razem pozycja 34						0.00000	2.700	0.00
35	KNR 4-01 d.1. 1205-01 5 analogia	Zerwanie starych tapet	m ²				107.750	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1080	0.00	0.00000		
Razem pozycja 35						0.00000	107.750	0.00
36	KNR 4-01 d.1. 1202-09 5 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				141.924	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920	0.00	0.00000		
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220	0.00	0.00000		
	1720200	wapno suchogaszzone	t	0.00088	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw'	m ³	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 36						0.00000	141.924	0.00
37	KNR 4-01 d.1. 1204-08 5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				141.924	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały -- gips szpachlowy'	t	0.0003	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 37						0.00000	141.924	0.00
38	NNRNKB 202 d.1. 1134-01 5	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - sufitu	m ²				28.774	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.00000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0.2100	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 38						0.00000	28.774	0.00
39	NNRNKB 202 d.1. 1134-02 5	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				113.150	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.00000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2200 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 39						0.00000	113.150	0.00
40 d.1. 5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²				28.774	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2732	0.00	0.00000		
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze(od M)	t m ³ %	0.0034 0.0022 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
	46111 34000 39000	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw wyciąg środek transportowy	m-g m-g m-g	0.0040 0.0200 0.0033	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
Razem pozycja 40						0.00000	28.774	0.00
41 d.1. 5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku	m ²				113.150	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426	0.00	0.00000		
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda' materiały pomocnicze(od M)	t m ³ %	0.0033 0.0021 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
	46111 34000 39599	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw' wyciąg' środek transportowy'	m-g m-g m-g	0.0040 0.0200 0.0032	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
Razem pozycja 41						0.00000	113.150	0.00
42 d.1. 5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²				113.150	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1586	0.00	0.00000		
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy' woda' materiały pomocnicze(od M)	t m ³ %	0.0021 0.00137 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
	46111 34000 39599	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw' wyciąg" środek transportowy'	m-g m-g m-g	0.0020 0.0140 0.0020	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
Razem pozycja 42						0.00000	113.150	0.00
43 d.1. 5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - sufitów	m ²				28.774	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
	1503411 0000000	-- Materiały -- Farba emuls. akryl. strukturalna-wew. biała' materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2980 2.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 43						0.00000	28.774	0.00
44	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbą natryskową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - ścian	m ²				113.150	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
	1503411	-- Materiały -- Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała'	dm ³	0.2860	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 44						0.00000	113.150	0.00
45	KNR 2-02 d.1. 1505-02 5	Malowanie farbami farbą natryskową powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²				141.924	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505	0.00	0.00000		
	1510899	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit'	dm ³	0.1350	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
Razem pozycja 45						0.00000	141.924	0.00
46	KNR 4-01 d.1. 0322-02 5	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	2.0000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków"	t	0.0021	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0050	0.00	0.00000		
	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm'	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0020	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 46						0.00000	2.000	0.00
47	KNR-W 4-01 d.1. 1215-07 5	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²				28.774	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0670	0.00	0.00000		
Razem pozycja 47						0.00000	28.774	0.00
48	KNR-W 4-01 d.1. 1215-04 5 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi	m ²				13.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.00000		
Razem pozycja 48						0.00000	13.600	0.00
1.6		Wymiana osprzętu elektrycznego						
49	KNR 4-03 d.1. 0507-05 6 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.				6.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0500	0.00	0.00000		
	7530999	-- Materiały -- gniazda wtyczkowe trzybiegunowe	szt.	1.0200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 49						0.00000	6.000	0.00
50	KNR 4-03 d.1. 0307-01 6 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4095	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	7519999 0000000	-- Materiały -- łączniki instalacyjne materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0200 4.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 50						0.00000	4.000	0.00
2		I PIĘTRO pom. nr 1/5, 1/29, 1/26, 1/25						
2.1		Roboty przygotowawcze						
51 d.2. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien folią budowlaną	m ²				40.400	
999		-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.00000		
1560200 0000000		-- Materiały -- folia polietylenowa - budowlana materiały pomocnicze(od M)	m ² %	0.3570 2.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 51						0.00000	40.400	0.00
52 d.2. 1	KNP 01 0102- 02.04 analogia	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 100 kg na odległość do 20 m	m ³				12.000	
999		-- Robocizna --	r-g	1.3000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 52						0.00000	12.000	0.00
53 d.2. 1	KNR 4-03 1134-01 analogia	Demontaż listw, gniazd, wyłączników itp.	szt.				20.000	
999		-- Robocizna --	r-g	0.5550	0.00	0.00000		
Razem pozycja 53						0.00000	20.000	0.00
2.2		Ścianki i okładziny ścienne						
54 d.2. 2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²				13.260	
999		-- Robocizna --	r-g	0.9500	0.00	0.00000		
Razem pozycja 54						0.00000	13.260	0.00
55 d.2. 2	KNR 4-01 0305-02	Uzupełnienie ceglami ścian lub ścianek o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²				2.100	
999		-- Robocizna --	r-g	2.5400	0.00	0.00000		
1800199 1700301 1720200 1602003 3930000 0000000		-- Materiały -- cegła budowlana cement portlandzki 35 bez dodatków" wapno suchogazzone" piasek do zapraw woda z rurociągu materiały pomocnicze(od M)	szt. t t m ³ m ³ %	48.6000 0.0064 0.0036 0.0320 0.0100 1.5000	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000		
43211 34312		-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g m-g	0.0500 0.2600	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 55						0.00000	2.100	0.00
56 d.2. 2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - po skuciu płytek	m ²				5.400	
999		-- Robocizna --	r-g	0.9000	0.00	0.00000		
1701100 2360000 1602003 3930000		-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25 ciasto wapienne (wapno gaszone) piasek do zapraw woda z rurociągu	t m ³ m ³ m ³	0.0052 0.0048 0.0266 0.0067	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000 0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	0.0400	0.00	0.00000		
	1350500	narożniki ochronne typ 'Wema'	szt.	0.0400	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 56						0.00000	5.400	0.00
57	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m				10.400	
d.2.	0708-02							
2		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.7500	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0013	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0012	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0067	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0017	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 57						0.00000	10.400	0.00
58	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²				19.800	
d.2.	2011-02							
2		-- Robocizna --						
	999		r-g	2.1500	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1750801	plyty gipsowo-kartonowe	m ²	1.0300	0.00	0.00000		
	1324999	profile nośne 60/27	m	2.2200	0.00	0.00000		
	1324999	profile przyściennne 28/27	m	0.5300	0.00	0.00000		
	1324999	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	0.5100	0.00	0.00000		
	1324999	łączniki krzyżowe lj 60/60	szt.	2.0300	0.00	0.00000		
	1324999	wieszak w 60/60	szt.	2.0300	0.00	0.00000		
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0320	0.00	0.00000		
	1740103	gips szpachlowy"	t	0.0005	0.00	0.00000		
	3901000	taśma spoinowa	m	1.1500	0.00	0.00000		
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	3.4000	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m ³	0.0060	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0450	0.00	0.00000		
	39500	środek transportowy	m-g	0.0140	0.00	0.00000		
Razem pozycja 58						0.00000	19.800	0.00
59	KNR 4-01	Wyniesienie z budynku gruzu	m ³				2.189	
d.2.	0106-04							
2		-- Robocizna --						
	999		r-g	4.5400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 59						0.00000	2.189	0.00
60	KNR 4-01	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/	m ³				2.189	
d.2.	0108-17							
2		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.1200	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	39811	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 60						0.00000	2.189	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
61	KNR 4-01 d.2. 0108-20 2	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m ³				2.189	
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t 0.04*4=	m-g	0.1600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 61						0.00000	2.189	0.00
2.3		Stolarka drzwiowa						
62	KNR 4-01 d.2. 0354-04 3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 62						0.00000	3.000	0.00
63	KNR 4-01 d.2. 0329-03 3 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³				0.454	
	999	-- Robocizna --	r-g	8.6300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 63						0.00000	0.454	0.00
64	KNR 4-01 d.2. 0346-01 3	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd d.				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6500	0.00	0.00000		
Razem pozycja 64						0.00000	4.000	0.00
65	KNR 4-01 d.2. 0313-04 3 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - kształtownik 2xT140mm	m				5.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6200	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	8.0000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0052	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0180	0.00	0.00000		
	1100399	kształtowniki walcowane - T140	kg	22.1200	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0060	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0700	0.00	0.00000		
Razem pozycja 65						0.00000	5.200	0.00
66	KNR 4-01 d.2. 0703-03 3	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m				2.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1100	0.00	0.00000		
	1331799	-- Materiały -- siatka tkana Rabitz'a	m ²	0.2700	0.00	0.00000		
	1120600	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 66						0.00000	2.600	0.00
67	KNR 4-01 d.2. 0704-01 3	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²				0.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1700301	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0010	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 67						0.00000	0.600	0.00
68	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²				0.600	
d.2.	0704-03							
3		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.4900	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1700301	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0041	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0004	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0119	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0036	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 68						0.00000	0.600	0.00
69	KNR 2-02	Okładanie (szpaldowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²				0.600	
d.2.	0123-05							
3		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.1900	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1800199	cegła budowlana pełna	szt	31.5000	0.00	0.00000		
	2380899	zaprawa	m ³	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.1400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 69						0.00000	0.600	0.00
70	KNNR 2 1104-	Montaż ościeżnic drewnianych regulowane "PORTA SYSTEM"	szt				2.000	
d.2.	02							
3		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.7500	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1478500	Pianka poliuretanowa	kg	0.0350	0.00	0.00000		
	8990499	kołki rozporowe	szt.	6.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3)	%	15.0000	0.00	0.00000		
	2715199	ościeżnice drewniane zwykłe	szt	1.0000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 70						0.00000	2.000	0.00
71	KNNR 2 1103-	Montaż skrzydła drewnianego wraz z wyposażeniem - wewnętrznych np. PORTA CLASIC lub równoważne w kolorze "DĄB 2"- zamek na klucz z wkładką patentową, klamka ze stali nierdzewnej z szyldem, numer na drzwi w kolorze klamki, kpl.	m ²				3.690	
d.2.	01							
3	analogia							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5100	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	2710299	skrzydła drzwiowe tłoczone , wyciszone wraz z wyposażeniem kpl.'	m ²	1.0000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 71						0.00000	3.690	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
72	KNR 4-01	Listwa odbojowa okleinowana fornirem "	m				39.600	
d.2.	0413-01	dąb"						
3	analogia	Krotność = 1.6						
	999	-- Robocizna -- 1*1.6=	r-g	1.6000	0.00	0.00000		
	2600619	-- Materiały -- listwa odbojowa okleinowana fornirem "	m	1.6000	0.00	0.00000		
	1330400	dąb" o szer. 20 cm 1*1.6=	kg	0.3360	0.00	0.00000		
	0000000	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.21*1.6=	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 72						0.00000	39.600	0.00
73	KNR 4-01	Wyniesienie z budynku gruzu	m ³				1.354	
d.2.	0106-04							
3								
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 73						0.00000	1.354	0.00
74	KNR 4-01	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/	m ³				1.354	
d.2.	0108-17							
3								
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1200	0.00	0.00000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 74						0.00000	1.354	0.00
75	KNR 4-01	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m ³				1.354	
d.2.	0108-20							
3								
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t 0.04*4=	m-g	0.1600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 75						0.00000	1.354	0.00
2.4		Wymiana parapetów						
76	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych PCV nakładane na istniejące w kolorza jasny dąb o wym. 45 x 2.10	szt				3.000	
d.2.	0129-01							
4	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6900	0.00	0.00000		
	2380899	-- Materiały -- zaprawa'	m ³	0.0090	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	1990099	podokienniki z PCV	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg'	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 76						0.00000	3.000	0.00
2.5		Posadzki						
77	KNR 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²				36.600	
d.2.	05							
5	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7500	0.00	0.00000		
Razem pozycja 77						0.00000	36.600	0.00
78	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²				36.600	
d.2.	1130-01							
5								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1030	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2385999	środek gruntujący do tworzenia warstwy przewodzącej, bez zawartości rozpuszczalników	kg	0.1250	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0022	0.00	0.00000		
Razem pozycja 78						0.00000	36.600	0.00
79	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² /o gr. 1 cm/	m ²				36.600	
d.2.	1130-02							
5		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1400	0.00	0.00000		
	202x047	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka'	kg	7.8000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 79						0.00000	36.600	0.00
80	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²				36.600	
d.2.	1130-03							
5		Krotność = 5						
	999	-- Robocizna -- 0.027*5=	r-g	0.1350	0.00	0.00000		
	202x047	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka'	kg	7.8000	0.00	0.00000		
	0000000	1.56*5= materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	0.002*5= środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
		0.002*5=						
Razem pozycja 80						0.00000	36.600	0.00
81	KNR 2-02	Posadzki z deszczulek na kleju	m ²				36.600	
d.2.	1111-01							
5								
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3057	0.00	0.00000		
	2630099	-- Materiały -- deszczułki posadzkowe lite'	m ²	1.0400	0.00	0.00000		
	1040501	klej do parkietu	kg	1.7000	0.00	0.00000		
	2631299	listwy przyściennie z drewna liściastego	m	1.1600	0.00	0.00000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0150	0.00	0.00000		
	1100799	kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	0.0600	0.00	0.00000		
	1530200	pastą podłogową bezbarwną	kg	0.1000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0148	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0349	0.00	0.00000		
Razem pozycja 81						0.00000	36.600	0.00
82	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m ²				36.600	
d.2.	0816-01							
5								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 82						0.00000	36.600	0.00
83	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²				36.600	
d.2.	1111-08							
5								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
999		-- Robocizna --	r-g	0.2449	0.00	0.00000		
1522499		-- Materiały --						
1530600		lakier chemoutwardzalny na drewno	dm ³	0.3500	0.00	0.00000		
0000000		utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm ³	0.0360	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
34000		-- Sprzęt --						
39599		wyciąg	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
39599		środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 83						0.00000	36.600	0.00
84	KNR 2-02	Posadzki z deszczulek - cokół	m				34.640	
d.2.	1111-06							
5								
999		-- Robocizna --	r-g	0.2059	0.00	0.00000		
2631299		-- Materiały --						
1343299		cokoły przyścienne z drewna liściastego	m	1.0700	0.00	0.00000		
1530200		wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi	szt.	2.6000	0.00	0.00000		
0000000		pastą podłogową bezbarwną	kg	0.0150	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
34000		-- Sprzęt --						
39599		wyciąg	m-g	0.0018	0.00	0.00000		
39599		środek transportowy	m-g	0.0030	0.00	0.00000		
Razem pozycja 84						0.00000	34.640	0.00
85	KNP 02 1110-	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie	m ²				19.800	
d.2.	02.03	jednobarwnej posadzki lastrykowej w						
5	analogia	pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2						
999		-- Robocizna --	r-g	0.4700	0.00	0.00000		
Razem pozycja 85						0.00000	19.800	0.00
86	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - klejone do podkładu - PVC	m ²				23.760	
d.2.	1123-02							
5	analogia							
999		-- Robocizna --	r-g	0.3950	0.00	0.00000		
1563099		-- Materiały --						
1551312		wykładzina podłogowa z PVC Gamrat /	m ²	1.0900	0.00	0.00000		
1534101		wg opisu w dok. bud./	kg	0.6000	0.00	0.00000		
0000000		Klej winylowy emulsyjny Winylep A	kg	0.1000	0.00	0.00000		
0000000		pastą podłogową bezbarwną	kg	0.1000	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
34000		-- Sprzęt --						
39000		wyciąg	m-g	0.0057	0.00	0.00000		
39000		środek transportowy	m-g	0.0041	0.00	0.00000		
Razem pozycja 86						0.00000	23.760	0.00
87	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - PVC	m ²				23.760	
d.2.	1123-04							
5								
999		-- Robocizna --	r-g	0.1260	0.00	0.00000		
1569099		-- Materiały --						
0000000		pręty spawalnicze PCW nieplastyczny	kg	0.0300	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 87						0.00000	23.760	0.00
88	KNNR 7 0507-	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m				3.000	
d.2.	04							
5								
999		-- Robocizna --	r-g	0.4500	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	8990499	-- Materiały -- kołki rozporowe plastikowe	szt	3.2000	0.00	0.00000		
	0000000	listwy osłaniające - progi	szt	1.0000	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 88						0.00000	3.000	0.00
2.6		Malowanie						
89	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²				129.075	
d.2.	1205-01							
6	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1080	0.00	0.00000		
Razem pozycja 89						0.00000	129.075	0.00
90	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				227.877	
d.2.	1202-09							
6	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920	0.00	0.00000		
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220	0.00	0.00000		
	1720200	wapno suchogazzone	t	0.00088	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw'	m ³	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 90						0.00000	227.877	0.00
91	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				227.877	
d.2.	1204-08							
6								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały -- gips szpachlowy'	t	0.0003	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 91						0.00000	227.877	0.00
92	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - sufitu	m ²				37.482	
d.2.	1134-01							
6								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.00000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0.2100	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 92						0.00000	37.482	0.00
93	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				227.877	
d.2.	1134-02							
6								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.00000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0.2200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 93						0.00000	227.877	0.00
94	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²				37.482	
d.2.	2009-04							
6								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
999		-- Robocizna --	r-g	0.2732	0.00	0.00000		
1740103		-- Materiały --						
3930000		gips budowlany szpachlowy	t	0.0034	0.00	0.00000		
0000000		woda	m ³	0.0022	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
46111		-- Sprzęt --						
34000		mieszarka do zapraw	m-g	0.0040	0.00	0.00000		
39000		wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
		środek transportowy	m-g	0.0033	0.00	0.00000		
Razem pozycja 94						0.00000	37.482	0.00
95	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3	m ²				190.395	
d.2.	2009-02	mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na						
6		ścianach na podłożu z tynku						
999		-- Robocizna --	r-g	0.2426	0.00	0.00000		
1740103		-- Materiały --						
3930000		gips budowlany szpachlowy	t	0.0033	0.00	0.00000		
0000000		woda'	m ³	0.0021	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
46111		-- Sprzęt --						
34000		mieszarka do zapraw'	m-g	0.0040	0.00	0.00000		
39599		wyciąg'	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
		środek transportowy'''	m-g	0.0032	0.00	0.00000		
Razem pozycja 95						0.00000	190.395	0.00
96	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3	m ²				190.395	
d.2.	2009-07	mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na						
6		ścianach - dodatek za pogrubienie o 2						
		mm						
999		-- Robocizna --	r-g	0.1586	0.00	0.00000		
1740103		-- Materiały --						
3930000		gips budowlany szpachlowy'	t	0.0021	0.00	0.00000		
0000000		woda'	m ³	0.00137	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
46111		-- Sprzęt --						
34000		mieszarka do zapraw'	m-g	0.0020	0.00	0.00000		
39599		wyciąg''	m-g	0.0140	0.00	0.00000		
		środek transportowy'''	m-g	0.0020	0.00	0.00000		
Razem pozycja 96						0.00000	190.395	0.00
97	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową	m ²				37.482	
d.2.	1204-01	zgodnie z opisem w dokumentacji pro-						
6		jektem wnętrz - sufitów						
999		-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
1503411		-- Materiały --						
0000000		Farba emuls. akryl. strukturalna-	dm ³	0.2980	0.00	0.00000		
		wew.biała'	%	2.0000	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)						
Razem pozycja 97						0.00000	37.482	0.00
98	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą natryskową	m ²				190.395	
d.2.	1204-02	zgodnie z opisem w dokumentacji pro-						
6		jektem wnętrz - ścian						
999		-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
1503411		-- Materiały --						
0000000		Farba emuls. akryl. strukturalna-	dm ³	0.2860	0.00	0.00000		
		wew.biała'	%	2.0000	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)						
Razem pozycja 98						0.00000	190.395	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
99	KNR 2-02	Malowanie farbami farbą natryskową	m ²				227.877	
d.2.	1505-02	powierzchni wewnętrznych - tynków						
6		gładkich bez gruntowania - dodatek za						
		każde dalsze malowanie						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505	0.00	0.00000		
	1510899	-- Materiały --						
	0000000	farba emulsyjna Polinit'	dm ³	0.1350	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt --						
		środek transportowy"	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
Razem pozycja 99						0.00000	227.877	0.00
100	KNR 4-01	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w	szt.				69.000	
d.2.	0322-02	ścianach z cegieł						
6								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały --						
	1700301	cegła budowlana pełna	szt.	2.0000	0.00	0.00000		
	1602003	cement portlandzki 35 bez dodatków"	t	0.0021	0.00	0.00000		
	1350309	piasek do zapraw	m ³	0.0050	0.00	0.00000		
		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
		żaluzją surowe 14x14 cm'						
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0020	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 100						0.00000	69.000	0.00
101	KNR 4-03	Podłączenie wentylatora elektrycznego	szt				2.000	
d.2.	0906-01							
6	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0840	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
		wentylator elektr. łazienkowy		1.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 101						0.00000	2.000	0.00
102	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²				57.282	
d.2.	1215-07							
6	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0670	0.00	0.00000		
Razem pozycja 102						0.00000	57.282	0.00
103	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien ze-	m ²				21.870	
d.2.	1215-04	spolonych i drzwi						
6	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.00000		
Razem pozycja 103						0.00000	21.870	0.00
2.7		Wymiana osprzętu elektrycznego						
104	KNR 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych natynko-	szt.				16.000	
d.2.	0507-05	wych uszczelnionych trzybiegunowych						
7	analogia	do 16 A						
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0500	0.00	0.00000		
	7530999	-- Materiały --						
	0000000	gniazda wtyczkowe trzybiegunowe	szt.	1.0200	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 104						0.00000	16.000	0.00
105	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-	szt.				5.000	
d.2.	0307-01	bieg. podtynkowego w puszcze						
7	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4095	0.00	0.00000		
	7519999	-- Materiały --						
		łączniki instalacyjne	szt.	1.0200	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 105						0.00000	5.000	0.00
3		II PIĘTRO						
3.1	45410000-4	KORYTARZ - okładziny sufitów i ścian pom. nr 2/2						
106	KNR-W 2-02	Demontaż listw odbojowch	m				19.660	
d.3.	1122-06							
1	analogia							
	999	-- Robocizna -- (0.2006*2=0.4012)*0.6=	r-g	0.2407	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.0018*0.6=	m-g	0.0011	0.00	0.00000		
	39521	samochód skrzyniowy do 5 t 0.003*0.6=	m-g	0.0018	0.00	0.00000		
Razem pozycja 106						0.00000	19.660	0.00
107	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²				23.330	
d.3.	2011-02							
1								
	999	-- Robocizna --	r-g	2.1500	0.00	0.00000		
	1750801	-- Materiały -- płyty gipsowo-kartonowe	m ²	1.0300	0.00	0.00000		
	1324999	profile nośne 60/27	m	2.2200	0.00	0.00000		
	1324999	profile przyściennne 28/27	m	0.5300	0.00	0.00000		
	1324999	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	0.5100	0.00	0.00000		
	1324999	łączniki krzyżowe lj 60/60	szt.	2.0300	0.00	0.00000		
	1324999	wieszak w 60/60	szt.	2.0300	0.00	0.00000		
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0320	0.00	0.00000		
	1740103	gips szpachlowy"	t	0.0005	0.00	0.00000		
	3901000	taśma spoinowa	m	1.1500	0.00	0.00000		
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	3.4000	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m ³	0.0060	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0450	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0140	0.00	0.00000		
Razem pozycja 107						0.00000	23.330	0.00
108	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²				23.592	
d.3.	0829-01							
1								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3033	0.00	0.00000		
	1554299	-- Materiały -- Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych ATLAS 25kg	kg	4.7500	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0072	0.00	0.00000		
Razem pozycja 108						0.00000	23.592	0.00
109	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami ceramiczne półpoler /wg opisu w dok. budowlanej/ o wymiarach 30x60 cm w układzie poziomym - cienka spoina 2 mm, fugę dobrac do koloru płytek	m ²				23.592	
d.3.	0839-06							
1	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7700	0.00	0.00000		
	2530099	-- Materiały -- płytki ściennie 30*60 cm	m ²	1.0500	0.00	0.00000		
	2380815	zaprawa	m ³	0.0250	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0467	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0366	0.00	0.00000		
Razem pozycja 109						0.00000	23.592	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
110	KNR 4-01 d.3. 0413-01 1 analogia	Listwa odbojowa z drewna dębowego o wys. 20 cm wg opisu wystroju wnętr.	m				19.660	
	999	-- Robocizna -- 1*0.5=	r-g	0.5000	0.00	0.00000		
	2631350	-- Materiały -- odbojnice z deski bukowej o wys. 20 cm	m	1.0700	0.00	0.00000		
	1343299	wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi	szt	2.6000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 110						0.00000	19.660	0.00
111	KNR 4-01 d.3. 0413-01 1 analogia	Listwa maskująca z drewna dębowego o szer. 3 cm wg opisu wystroju wnętr.	m				19.660	
	999	-- Robocizna -- 1*0.5=	r-g	0.5000	0.00	0.00000		
	2631350	-- Materiały -- listwa maskująca z deski bukowej o szer. 3 cm	m	1.0700	0.00	0.00000		
	1343299	wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi	szt	2.6000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 111						0.00000	19.660	0.00
112	KNR 4-01 d.3. 0413-01 1 analogia	Listwa drewniana z drewna dębowego o wym. 2x8 cm - obudowa hydrantu wg opisu wystroju wnętr.	m				2.800	
	999	-- Robocizna -- 1*0.5=	r-g	0.5000	0.00	0.00000		
	2631350	-- Materiały -- odbojnice z deski bukowej o wym. 2*8 cm	m	1.0700	0.00	0.00000		
	1343299	wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi	szt	2.6000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 112						0.00000	2.800	0.00
113	KNR 4-01 d.3. 0336-01 1	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod przewody elektryczne	m				3.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 113						0.00000	3.600	0.00
114	KNR 4-01 d.3. 0324-02 1	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na pełno	m				3.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5400	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt.	4.0000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0003	0.00	0.00000		
	1720200	wapno suchogaszone	t	0.00022	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0020	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 114						0.00000	3.600	0.00
115	KNR 4-01 d.3. 0708-01 1 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej - po zamurowaniu bruzd	m				3.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0008	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0007	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0040	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg jednomaszynowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 115						0.00000	3.600	0.00
116	KNR 2-02	Obud.rur płytami gipsowo-kartonowymi	m ²				0.665	
d.3.	2004-01	na rusztach metalowych pojedynczych						
	1	analogia						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	2.0800	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1750803	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	1.0500	0.00	0.00000		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	m	1.0000	0.00	0.00000		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	m	1.0000	0.00	0.00000		
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	4.0600	0.00	0.00000		
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0347	0.00	0.00000		
	1740103	gips budowlany szpachlowy	t	0.0013	0.00	0.00000		
	3901000	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	2.2640	0.00	0.00000		
	2310799	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m ²	0.0341	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m ³	0.00086	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0250	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0165	0.00	0.00000		
Razem pozycja 116						0.00000	0.665	0.00
117	KNR 4-01	Wyniesienie z budynku gruzu po demontażu	m ³				0.350	
d.3.	0106-04							
	1	analogia						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	4.5400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 117						0.00000	0.350	0.00
118	KNR 4-01	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/ - listw drewnianych	m ³				0.350	
d.3.	0108-17							
	1	analogia						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.1200	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	39811	samochód samowyładowczy 5 t'	m-g	0.7300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 118						0.00000	0.350	0.00
119	KNR 4-01	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m ³				0.350	
d.3.	0108-20							
	1	analogia						
		-- Sprzęt --						
	39811	samochód samowyładowczy 5 t'	m-g	0.1600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 119						0.00000	0.350	0.00
3.2	45262300-4	Posadzki pom. 2/2						
120	KNR 4-01	Zerwanie cokolika lastrkowego	m				21.000	
d.3.	0804-08							
	2							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1800	0.00	0.00000		
Razem pozycja 120						0.00000	21.000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
121	KNR 4-01 d.3. 0808-07 2 analogia	Rozbiórka posadzki lastrykowej	m ²				12.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 121							12.000	0.00
122	KNR-W 2-02 d.3. 1129-01 2	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych	m ²				12.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0715	0.00	0.00000		
	1480599 0000000	-- Materiały -- preparat do wzmocnienia i uodpornienia materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.5710 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 122							12.000	0.00
123	NNRNKB 202 d.3. 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²				12.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400	0.00	0.00000		
	202x047 0000000	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka materiały pomocnicze(od M)	kg %	7.8000 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0100 0.0100	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 123							12.000	0.00
124	KNR AT-23 d.3. 0206-03 2 analogia	Okładziny podłogowe z płyt marmurowych na zaprawie klejowej	m ²				8.750	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8000	0.00	0.00000		
	2520999 2380699 1554299 0000000	-- Materiały -- płyty marmurowe zaprawa do spoinowania cienkowarstwowa zaprawa klejowa materiały pomocnicze(od M)	m ² kg kg %	1.0500 0.3500 4.5700 1.5000	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000 0.00000		
	34000 39500	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0300 0.0300	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 124							8.750	0.00
125	KNP 02 1110- d.3. 02.03 2 analogia	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²				22.973	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4700	0.00	0.00000		
Razem pozycja 125							22.973	0.00
126	KNNR 7 0507- d.3. 04 2	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4500	0.00	0.00000		
	8990499 0000000	-- Materiały -- kołki rozporowe plastikowe listwy osłaniające - progi materiały pomocnicze(od M)	szt szt %	3.2000 1.0000 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0100 0.0100	0.00 0.00	0.00000 0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 126						0.00000	3.000	0.00
127	KNR AT-23 d.3. 0101-08 2 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie - impregnacja środkiem do kamienia	m ²				22.973	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1700	0.00	0.00000		
	1470499	-- Materiały -- Sarsil H15 lub inny środek do impregnacji kamienia	kg	0.5100	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 127						0.00000	22.973	0.00
128	KNP 02 1110- d.3. 01.07 2 analogia	Ręczne pastowanie posadzki kamiennej	m ²				22.973	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0690	0.00	0.00000		
Razem pozycja 128						0.00000	22.973	0.00
3.3	45311200-2	Wymiana osprzętu elektrycznego						
129	KNR 4-03 d.3. 0507-05 3 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0500	0.00	0.00000		
	7530999	-- Materiały -- gniazda wtyczkowe trzybiegunowe	szt.	1.0200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 129						0.00000	2.000	0.00
4	II PIĘTRO - pom. nr 2/3, 2/5, 2/6, 2/4, 2/11, 2/10, 2/9							
4.1	Roboty przygotowawcze							
130	KNR-W 4-01 d.4. 1216-01 1	Zabezpieczenie okien folią budowlaną	m ²				40.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.00000		
	1560200	-- Materiały -- folia polietylenowa - budowlana	m ²	0.3570	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 130						0.00000	40.000	0.00
131	KNP 01 0102- d.4. 02.04 1 analogia	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 100 kg na odległość do 20 m	m ³				24.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 131						0.00000	24.000	0.00
132	KNR 4-03 d.4. 1134-01 1 analogia	Demontaż listw, gniazd, wyłączników, lamp itp.	szt.				30.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5550	0.00	0.00000		
Razem pozycja 132						0.00000	30.000	0.00
4.2	Rob. budowlane, ścianki i okładziny ściennie							
133	KNR 4-01 d.4. 0354-11 2 analogia	Demontaż listw odbojowych	m				35.380	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.00000		
Razem pozycja 133						0.00000	35.380	0.00
134	NNRNKB 202 d.4. 2027-03 2 analogia	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 - obudowa rur c.o.	m ²				6.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3800	0.00	0.00000		
	202x096	-- Materiały -- płyty gipsowo-kartonowe Rigips	m ²	1.0300	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	202x102	profile UW	m	0.7100	0.00	0.00000		
	202x103	profile CW	m	1.8400	0.00	0.00000		
	202x104	wkręty	szt.	11.2000	0.00	0.00000		
	202x098	łączniki rozporowe kpl.	szt.	1.5300	0.00	0.00000		
	202x099	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	0.4400	0.00	0.00000		
	202x100	taśma spoinowa	m	1.4300	0.00	0.00000		
	202x101	taśma uszczelniająca	m	1.1600	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0250	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0160	0.00	0.00000		
Razem pozycja 134						0.00000	6.000	0.00
135	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche	m ²				5.100	
d.4.	2006-03	tynki gips.) pojedyncze na ścianach na						
2		rusztach - obudowa rur						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5043	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1750810	Płyta gipsowo kartonowa standardowa	m ²	1.0300	0.00	0.00000		
		(GKB) Rigimetr TYP A gr. 12,5 mm						
		1200x2000 RIGIPS						
	1740103	gips budowlany szpachlowy	t	0.00098	0.00	0.00000		
	1332199	gwoździe do płyt gipsowych	kg	0.0332	0.00	0.00000		
	3901000	taśma papierowa perforowana szer.50	m	1.2580	0.00	0.00000		
		mm gr.0.2 mm						
	3930000	woda	m ³	0.00064	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0095	0.00	0.00000		
Razem pozycja 135						0.00000	5.100	0.00
136	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyn-	m ²				2.100	
d.4.	2011-02	cze na stropach, na rusztach metalo-						
2		wych; rozstaw profili nośnych 40 cm						
		-- Robocizna --						
	999		r-g	2.1500	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1750801	plyty gipsowo-kartonowe	m ²	1.0300	0.00	0.00000		
	1324999	profile nośne 60/27	m	2.2200	0.00	0.00000		
	1324999	profile przyścienne 28/27	m	0.5300	0.00	0.00000		
	1324999	łączniki wzdułżne lw 60/110	szt.	0.5100	0.00	0.00000		
	1324999	łączniki krzyżowe lj 60/60	szt.	2.0300	0.00	0.00000		
	1324999	wieszak w 60/60	szt.	2.0300	0.00	0.00000		
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0320	0.00	0.00000		
	1740103	gips szpachlowy"	t	0.0005	0.00	0.00000		
	3901000	taśma spoinowa	m	1.1500	0.00	0.00000		
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	3.4000	0.00	0.00000		
	3930000	woda	m ³	0.0060	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg	m-g	0.0450	0.00	0.00000		
	39500	środek transportowy	m-g	0.0140	0.00	0.00000		
Razem pozycja 136						0.00000	2.100	0.00
137	KNR-W 2-02	Listwa odbojowa z drewna dębowego o	m				39.100	
d.4.	1122-06 + kal.	wys. 20 cm wg opisu wyrozu wnętr.						
2	własna							
		-- Robocizna --						
	999	0.2006*2=0.4012=	r-g	0.4012	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	2631350	odbojnice z deski bukowej o wys. 20	m	1.0700	0.00	0.00000		
		cm						
	1343299	wkręty stalowe do drewna z łbami stoż-	szt	2.6000	0.00	0.00000		
		kowymi						
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	10.0000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34312	wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t'	m-g	0.0018	0.00	0.00000		
	39521	samochód skrzyniowy do 5 t'	m-g	0.0030	0.00	0.00000		
Razem pozycja 137						0.00000	39.100	0.00
138	KNR 4-01 d.4. 0106-04 2	Wyniesienie z budynku gruzu	m ³				0.900	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 138						0.00000	0.900	0.00
139	KNR 4-01 d.4. 0108-17 2	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/	m ³				0.900	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1200	0.00	0.00000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 139						0.00000	0.900	0.00
140	KNR 4-01 d.4. 0108-20 2	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m ³				0.900	
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t 0.04*4=	m-g	0.1600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 140						0.00000	0.900	0.00
4.3	Stołarka drzwiowa							
141	KNR 4-01 d.4. 0354-04 3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.				6.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 141						0.00000	6.000	0.00
142	KNR 4-01 d.4. 0329-03 3 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³				0.378	
	999	-- Robocizna --	r-g	8.6300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 142						0.00000	0.378	0.00
143	KNR 4-01 d.4. 0346-01 3	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd. d.				12.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6500	0.00	0.00000		
Razem pozycja 143						0.00000	12.000	0.00
144	KNR 4-01 d.4. 0313-04 3 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - kształtownik 2xT140mm	m				7.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6200	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	8.0000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0052	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0180	0.00	0.00000		
	1100399	kształtowniki walcowane - T140	kg	22.1200	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0060	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0700	0.00	0.00000		
Razem pozycja 144						0.00000	7.800	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
145	KNR 4-01 d.4. 0703-03 3	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m				7.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1100	0.00	0.00000		
	1331799	-- Materiały -- siatka tkana Rabitza	m ²	0.2700	0.00	0.00000		
	1120600	dрут stalowy okragly miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 145						0.00000	7.800	0.00
146	KNR 4-01 d.4. 0704-01 3	Powlekanie siatki cięto-ciężonej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²				5.460	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.00000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0010	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 146						0.00000	5.460	0.00
147	KNR 4-01 d.4. 0704-03 3	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciężonej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²				5.460	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900	0.00	0.00000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0041	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0004	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0119	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0036	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
Razem pozycja 147						0.00000	5.460	0.00
148	KNR 2-02 d.4. 0123-05 3	Okładanie (szpaldowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²				5.460	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1900	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	31.5000	0.00	0.00000		
	2380899	zaprawa	m ³	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 148						0.00000	5.460	0.00
149	KNNR 2 1104-02 d.4. 3	Montaż ościeżnic drewnianych wg opisu proj. bud.	szt				5.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7500	0.00	0.00000		
	1478500	-- Materiały -- Pianka poliuretanowa	kg	0.0350	0.00	0.00000		
	8990499	kołki rozporowe	szt.	6.0000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3)	%	15.0000	0.00	0.00000		
	2715199	ościeżnice drewniane zwykłe	szt	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 149						0.00000	5.000	0.00
150	KNNR 2 1103-01 d.4. 01 3 analogia	Montaż skrzydła drewnianego wraz z wyposażeniem - wewnętrznych PORTA CLASIC w kolorze "DĄB 2"- zamek na klucz z wkładką patentową, klamka ze stali nierdzewnej z szyldem, numer na drzwi w kolorze klamki, kpl. wg opisu proj. bud.	m ²				9.225	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.00000		
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe tłoczone , wyciszone wraz z wyposażeniem kpl."	m ²	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 150						0.00000	9.225	0.00
151	NNRNKB 202 d.4. 0421-02 3 analogia	Obicie listwami drewnianymi 2x8 - opaska drzwi, skrzynek H wg opisu proj. bud.	m				31.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1600	0.00	0.00000		
	2640703	-- Materiały -- listwy drewniane 2 x 8 cm	m	1.0000	0.00	0.00000		
	1330500	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0010	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0020	0.00	0.00000		
Razem pozycja 151						0.00000	31.000	0.00
152	KNR 4-01 d.4. 0413-01 3 analogia	Listwa odbojowa okleinowana fornirem "dąb"	m				35.380	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0000	0.00	0.00000		
	2600619	-- Materiały -- listwa odbojowa okleinowana fornirem "dąb" o szer. 20 cm	m	1.0000	0.00	0.00000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.2100	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 152						0.00000	35.380	0.00
153	KNR 4-01 d.4. 0106-04 3	Wyniesienie z budynku gruzu	m ³				1.678	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5400	0.00	0.00000		
Razem pozycja 153						0.00000	1.678	0.00
154	KNR 4-01 d.4. 0108-17 3	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/	m ³				1.678	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1200	0.00	0.00000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.00000		
Razem pozycja 154						0.00000	1.678	0.00
155	KNR 4-01 d.4. 0108-20 3	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m ³				1.678	
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t 0.04*4=	m-g	0.1600	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 155						0.00000	1.678	0.00
4.4		Obsadzenie parapetów						
156	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych PCV	szt				8.000	
d.4.	0129-01	nakładane na istniejące w kolorze jasny						
	4	analogia dęb o wym. 45 x 2.10						
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6900	0.00	0.00000		
	2380899	-- Materiały --						
	0000000	zaprawa'	m ³	0.0090	0.00	0.00000		
	1990099	materiały pomocnicze(od M2)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	podokienniki z PCV	szt	1.0000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg'	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
Razem pozycja 156						0.00000	8.000	0.00
4.5		Posadzki						
157	KNR 3 0801-	Rozebranie posadzki z deszczulek z	m ²				62.136	
d.4.	05	oderwaniem listew i cokołów						
	5	analogia						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7500	0.00	0.00000		
Razem pozycja 157						0.00000	62.136	0.00
158	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające	m ²				62.136	
d.4.	1130-01	- środek gruntujący						
	5							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1030	0.00	0.00000		
	2385999	-- Materiały --						
	0000000	środek gruntujący do tworzenia warstwy	kg	0.1250	0.00	0.00000		
		przewodzącej, bez zawartości rozpusz-						
		czalników	%	1.5000	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)						
		-- Sprzęt --						
	39000	środek transportowy	m-g	0.0022	0.00	0.00000		
Razem pozycja 158						0.00000	62.136	0.00
159	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygła-	m ²				62.136	
d.4.	1130-02	dzające z zaprawy samopoziomującej						
	5	gr. 5 mm wykonywane w pomieszcze-						
		niach o pow. ponad 8 m ² /o gr. 1 cm/						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400	0.00	0.00000		
	202x047	-- Materiały --						
	0000000	"EVI" - sucha mieszanka"	kg	7.8000	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 159						0.00000	62.136	0.00
160	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygła-	m ²				62.136	
d.4.	1130-03	dzające z zaprawy samopoziomującej -						
	5	dodatek lub potrącenie za zmianę gru-						
		bości o 1 mm						
		Krotność = 5						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1350	0.00	0.00000		
	202x047	-- Materiały --						
	0000000	"EVI" - sucha mieszanka"	kg	7.8000	0.00	0.00000		
		1.56*5=	%	1.5000	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)						
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	0.002*5=	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
		środek transportowy						
		0.002*5=						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 160						0.00000	62.136	0.00
161	KNR 2-02	Posadzki z deszczulek na kleju	m ²				62.136	
d.4.	1111-01							
5								
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3057	0.00	0.00000		
	2630099	-- Materiały --						
	1040501	deszczułki posadzkowe lite"	m ²	1.0400	0.00	0.00000		
	2631299	klej do parkietu	kg	1.7000	0.00	0.00000		
	1330400	listwy przyściennne z drewna liściastego	m	1.1600	0.00	0.00000		
	1100799	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0150	0.00	0.00000		
	1530200	kątowniki równoramienne na progi	kg	0.0600	0.00	0.00000		
	0000000	drzwiowe						
	34000	pastą podłogowa bezbarwna	kg	0.1000	0.00	0.00000		
	39599	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg	m-g	0.0148	0.00	0.00000		
		środek transportowy	m-g	0.0349	0.00	0.00000		
Razem pozycja 161						0.00000	62.136	0.00
162	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m ²				62.136	
d.4.	0816-01							
5								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 162						0.00000	62.136	0.00
163	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²				30.564	
d.4.	0816-02							
5								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8100	0.00	0.00000		
Razem pozycja 163						0.00000	30.564	0.00
164	KNR 2-02	Posadzki z deszczulek na kleju - przyjęto uzupełnienie nowym parkietem w ilości 10 %	m ²				3.056	
d.4.	1111-01							
5	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3057	0.00	0.00000		
	2630099	-- Materiały --						
	1040501	deszczułki posadzkowe lite"	m ²	1.0400	0.00	0.00000		
	2631299	klej do parkietu	kg	1.7000	0.00	0.00000		
	1330400	listwy przyściennne z drewna liściastego	m	1.1600	0.00	0.00000		
	1100799	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0150	0.00	0.00000		
	1530200	kątowniki równoramienne na progi	kg	0.0600	0.00	0.00000		
	0000000	drzwiowe						
	34000	pastą podłogowa bezbarwna	kg	0.1000	0.00	0.00000		
	39599	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg	m-g	0.0148	0.00	0.00000		
		środek transportowy	m-g	0.0349	0.00	0.00000		
Razem pozycja 164						0.00000	3.056	0.00
165	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²				92.700	
d.4.	1111-08							
5								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2449	0.00	0.00000		
	1522499	-- Materiały --						
	1530600	lakier chemoutwardzalny na drewno	dm ³	0.3500	0.00	0.00000		
	0000000	utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm ³	0.0360	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 165						0.00000	92.700	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
166	KNR 2-02	Posadzki z deszczulek - cokół - listwy przyściennie drewn.	m				63.520	
d.4.	1111-06							
5		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2059	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	2631299	cokoły przyściennie z drewna liściaste-go"	m	1.0700	0.00	0.00000		
	1343299	wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi	szt.	2.6000	0.00	0.00000		
	1530200	pastą podłogową bezbarwną	kg	0.0150	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0018	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0030	0.00	0.00000		
Razem pozycja 166						0.00000	63.520	0.00
167	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie	m				32.080	
d.4.	1124-04							
5		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1640	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1567000	listwy przyściennie z polichloru winylu	m	1.0700	0.00	0.00000		
	1551305	klej Pronivin	kg	0.0040	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy'	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 167						0.00000	32.080	0.00
168	KNR-W 2-02	Posadzkowe listwy dylatacyjne	m				2.800	
d.4.	1124-06							
5	analogia							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1470	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1567099	listwy przyściennie z profili z polichloru winylu	m	1.0700	0.00	0.00000		
	1550599	klej na bazie kauczuku syntetycznego	kg	0.0700	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 168						0.00000	2.800	0.00
169	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - klejone na istn. posadz. lastrykową - PVC - cokoły z wykładziny podłogowej jako wywinięte na ścianę, wykonać wg opisu proj. bud.	m ²				9.108	
d.4.	1123-02							
5	analogia							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.3950	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1563099	wykładzina podłogowa z PVC	m ²	1.0900	0.00	0.00000		
	1551312	Klej winylowy emulsyjny Winylep A	kg	0.6000	0.00	0.00000		
	1534101	pastą podłogową bezbarwną	kg	0.1000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0057	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0041	0.00	0.00000		
Razem pozycja 169						0.00000	9.108	0.00
170	KNR AT-33	Posadzki antyelektrostatyczne z żywicy Harz EP 26 AS	m ²				20.372	
d.4.	0308-01							
5	analogia							
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	0.5500	0.00	0.00000		
	1470499	-- Materiały -- żywica epoksydowa do gruntowania podłoża Harz EP 10	kg	0.3600	0.00	0.00000		
	1642099	piasek kwarcowy suszony do żywic 0,1- 0,4 mm	kg	1.5400	0.00	0.00000		
	1470599	lakier przewodzący Harz EP 25 W	kg	0.1300	0.00	0.00000		
	1470199	żywica epoksydowa przewodząca Harz EP 26 AS	kg	2.5700	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 170						0.00000	20.372	0.00
171	KNR AT-33 d.4. 0308-02 5	Posadzki antyelektrostatyczne z żywicy Harz EP 26 AS - ułożenie taśmy prze- wodzącej	m				10.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0500	0.00	0.00000		
	1214299	-- Materiały -- miedziana taśma przewodząca	m	1.0500	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 171						0.00000	10.800	0.00
4.6		Malowanie						
172	KNR 4-01 d.4. 1205-01 6 analogia	Zerwanie starych tapet	m ²				123.885	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1080	0.00	0.00000		
Razem pozycja 172						0.00000	123.885	0.00
173	KNR 4-01 d.4. 1202-09 6 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w po- mieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				420.204	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920	0.00	0.00000		
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220	0.00	0.00000		
	1720200	wapno suchogazzone	t	0.00088	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw'	m ³	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 173						0.00000	420.204	0.00
174	KNR 4-01 d.4. 1204-08 6	Przygotowanie powierzchni pod malo- wanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				420.204	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały -- gips szpachlowy'	t	0.0003	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 174						0.00000	420.204	0.00
175	NNRNKB 202 d.4. 1134-01 6	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata- mi - powierzchnie poziome - sufitu	m ²				102.579	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.00000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0.2100	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
Razem pozycja 175						0.00000	102.579	0.00
176	NNRNKB 202 d.4. 1134-02 6	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata- mi - powierzchnie pionowe	m ²				317.625	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2200 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 176						0.00000	317.625	0.00
177 d.4. 2009-04 6	KNR 2-02 2009-04 6	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²				102.579	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2732	0.00	0.00000		
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda' materiały pomocnicze(od M)	t m ³ %	0.0034 0.0022 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
	46111 34000 39000	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw wyciąg środek transportowy	m-g m-g m-g	0.0040 0.0200 0.0033	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
Razem pozycja 177						0.00000	102.579	0.00
178 d.4. 2009-02 6	KNR 2-02 2009-02 6	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku	m ²				317.625	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426	0.00	0.00000		
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda' materiały pomocnicze(od M)	t m ³ %	0.0033 0.0021 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
	46111 34000 39599	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw' wyciąg' środek transportowy''''	m-g m-g m-g	0.0040 0.0200 0.0032	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
Razem pozycja 178						0.00000	317.625	0.00
179 d.4. 2009-07 6	KNR 2-02 2009-07 6	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²				420.204	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1586	0.00	0.00000		
	1740103 3930000 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy' woda' materiały pomocnicze(od M)	t m ³ %	0.0021 0.00137 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
	46111 34000 39599	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw' wyciąg'' środek transportowy''''	m-g m-g m-g	0.0020 0.0140 0.0020	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
Razem pozycja 179						0.00000	420.204	0.00
180 d.4. 1204-01 6	KNR-W 4-01 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbą akrylową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - sufitów, wg opisu w proj. bud.	m ²				102.579	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
	1503411 0000000	-- Materiały -- Farba emuls. akryl. strukturalna-wew. biała' materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2980 2.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 180						0.00000	102.579	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
181	KNR-W 4-01 d.4. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbą natryskową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - ścian, wg opisu w proj. bud.	m ²				317.625	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
	1503411	-- Materiały -- Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała'	dm ³	0.2860	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 181						0.00000	317.625	0.00
182	KNR 2-02 d.4. 1505-02 6	Malowanie farbami farbą natryskową powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²				420.204	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505	0.00	0.00000		
	1510899	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit'	dm ³	0.1350	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
Razem pozycja 182						0.00000	420.204	0.00
183	KNR 4-01 d.4. 0322-02 6	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.				7.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt.	2.0000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków"	t	0.0021	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0.0050	0.00	0.00000		
	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm'	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0.0020	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 183						0.00000	7.000	0.00
184	KNR 4-03 d.4. 0906-01 6 analogia	Podłączenie wentylatora elektrycznego	szt				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0840	0.00	0.00000		
		-- Materiały -- wentylator elektr. łazienkowy		1.0000	0.00	0.00000		
Razem pozycja 184						0.00000	1.000	0.00
185	KNR-W 4-01 d.4. 1215-07 6	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²				102.579	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0670	0.00	0.00000		
Razem pozycja 185						0.00000	102.579	0.00
186	KNR-W 4-01 d.4. 1215-04 6 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi	m ²				68.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.00000		
Razem pozycja 186						0.00000	68.700	0.00
4.7		Wymiana osprzętu elektrycznego						
187	KNR 4-03 d.4. 0507-05 7 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A	szt.				28.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0500	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	7530999 0000000	-- Materiały -- gniazda wtyczkowe trzybiegunowe materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0200 4.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 187						0.00000	28.000	0.00
188 d.4. 7	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1- bieg. podtynkowego w puszcze	szt.				7.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4095	0.00	0.00000		
	7519999 0000000	-- Materiały -- łączniki instalacyjne materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0200 4.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
Razem pozycja 188						0.00000	7.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0

Słownie: zero zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	1 - 3	Roboty przygotowawcze		0				0.00 %
1.2	4 - 11	Roboty okładzinowe pom. nr 1/10		0				0.00 %
1.3	12 - 24	Stolarka drzwiowa		0				0.00 %
1.4	25 - 33	Posadzki		0				0.00 %
1.5	34 - 48	Malowanie		0				0.00 %
1.6	49 - 50	Wymiana osprzętu elektrycznego		0				0.00 %
1	1 - 50	I PIĘTRO - pom. nr 1/9 i 1/10		0				0.00 %
2.1	51 - 53	Roboty przygotowawcze		0				0.00 %
2.2	54 - 61	Ścianki i okładziny ściennie		0				0.00 %
2.3	62 - 75	Stolarka drzwiowa		0				0.00 %
2.4	76 - 76	Wymiana parapetów		0				0.00 %
2.5	77 - 88	Posadzki		0				0.00 %
2.6	89 - 103	Malowanie		0				0.00 %
2.7	104 - 105	Wymiana osprzętu elektrycznego		0				0.00 %
2	51 - 105	I PIĘTRO pom. nr 1/5, 1/29, 1/26, 1/25		0				0.00 %
3.1	106 - 119	KORYTARZ - okładziny sufitów i ścian pom. nr 2/2		0				0.00 %
3.2	120 - 128	Posadzki pom. 2/2		0				0.00 %
3.3	129 - 129	Wymiana osprzętu elektrycznego		0				0.00 %
3	106 - 129	II PIĘTRO		0				0.00 %
4.1	130 - 132	Roboty przygotowawcze		0				0.00 %
4.2	133 - 140	Rob. budowlane, ścianki i okładziny ściennie		0				0.00 %
4.3	141 - 155	Stolarka drzwiowa		0				0.00 %
4.4	156 - 156	Obsadzenie parapetów		0				0.00 %
4.5	157 - 171	Posadzki		0				0.00 %
4.6	172 - 186	Malowanie		0				0.00 %
4.7	187 - 188	Wymiana osprzętu elektrycznego		0				0.00 %
4	130 - 188	II PIĘTRO - pom. nr 2/3, 2/5, 2/6, 2/4, 2/11, 2/10, 2/9		0				0.00 %
		RAZEM		0				0.00 %
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0				

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Słownie: zero zł